

## COMMUNE DE : LANDUDEC

Quantités			LANRIEN	KERGOFF-TY VARLEN	KERASCOET	CHEMIN RURAL KERVRIOU	Réseau pluviale	Total
DESIGNATION	U.M		Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité	Quantité
installation et signalisation de chantier	f							1,00
Dérasement des accotements	m		420,00					420,00
Décapage et mise en œuvre de GNT A 0/31,5 sur chemin de randonnée-Travaux à la mini pelle	m²					1 000,00		1000,00
Réalisation d'un revêtement bicouche au bitume fluxé	m²		2 000,00	1000,00	900,00			3900,00
Buse en béton armé Ø 300 type 135 A en tranchées	m						50,00	50,00
Regard grille concave 600 x 600	U						1,00	1,00
Raccordement sur réseau eaux pluviales	f						1,00	1,00