

BORDEREAUX

Maître d'ouvrage
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PLATEAU DE PLOUDIRY
Route de Ploudiry
29800 LA MARTYRE

Construction d'un bureau
en extension des locaux existants
Route de Ploudiry
29800 LA MARTYRE

Signature de
l'architecte

Signature du maître
d'ouvrage

EP	AVP	PRO	ACT	DET	AOR
----	-----	-----	-----	-----	-----

Numéro de dossier


ME 14-006

Date

17 octobre
2014

HENRY Leïla architecte DPLG

Lestremelar - 29450 SIZUN
Tél : 02 98 68 84 19 Fax : 02 98 68 84 59
leilahenry@orange.fr
www.leila.henry.architecte.fr



Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
1 ETUDE AVANT REALISATION 1.01 - Etude Béton armé				
2 IMPLANTATION DU CHANTIER L'entreprise a à sa charge l'implantation générale des travaux à réaliser. L'entreprise a la garde de l'ensemble du piquetage pendant la durée des travaux. L'entreprise devra obtenir l'accord de l'Architecte sur l'implantation. PANNEAU DE CHANTIER LES PRIX INCLUERONT TRANSPORT ET EVACUATION DANS UNE DECHARGE AGREEE				
3 PREPARATION - DEMOLITIONS - MODIFICATION DE L'EXISTANT 3.01 - sciage et démolition de l'enrobé Sciage et démolition de l'enrobé sur la zone de travaux. Compris modification des réseaux existant situés dans la zone modifiée, compris fourniture et pose de matériel nécessaire à toute modification du réseau. 3.02 - CREATION D'UNE PORTE INTERIEURE				
4 TERRASSEMENT EN PLATEFORME, DEBLAIS ET REMBLAIS				
5 REMBLAIEMENT				
6 TERRASSEMENT EN TRANCHEES POUR FONDATIONS 6.01 - FOUILLES POUR FONDATIONS				
7 RESEAUX D'EAUX PLUVIALES 7.01 - REGARDS				
8 VOIRIE Reprise des revêtements au pourtour du bâtiment : enrobé identique à l'existant:				
9 FONDATIONS 9.01 - PRECAUTIONS POUR MISE A LA TERRE 9.02- GROS BETON 9.03 - BETON DE PROPLETE 9.04 - SEMELLES B.A. 9.05- MURS DE FONDATIONS 9.06 - IMPERMEABILISATION ET ETANCHEITE DES FONDATIONS 9.07 - JOINT DE DILATATION 9.08 - ARASE ETANCHE				

Désignation

U Q P.U. P.T.

10 BETONS DIVERS

10.01 - CHAINAGES B.A.

10.02 - LINTEAUX B.A.

10.03 - POTEAUX B.A.

10.04 - POUTRES B.A.

10.05 - RAIDISSEURS BA

10.06 - RAGREAGE DU BETON ARME

10.07 - FINITION DES BAIES

10.08 - OBTURATION DES TREMIES, DES GAINES et CALFEUTREMENT DES PASSAGES DE CANALISATIONS

10.09 - SEUILS BETON COULES EN PLACE

10.10 - REDRESSEMENT

10.11 - ADAPTATION DE L'EXISTANT

11 MURS D'ELEVATION

12 DALLE ISOLEE SUR TERREPLEIN

13 ENDUIT MONOCOUCHE

FOURNITURE DES PLANS D'EXECUTION

FOURNITURE DES PLANS DE « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

MONTANT TOTAL € H.T.

MONTANT TOTAL € T.V.A. (20%)

MONTANT TOTAL € T.T.C.

Arrêté le présent devis à la somme de (lettres) :

.....
.....
.....

Fait à, le

Cachet et signature :

Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
-------------	---	---	------	------

1 MODIFICATION DE L'EXISTANT

1.01- dépose et modification

Localisation : emprise du volume de l'extension sur le mur ossature bois de l'atelier, selon plans

1.02- dépose

Localisation : Pignon Nord existant de la salle de réunion, selon plans

2 CHARPENTE MAITRESSE

Localisation : couvertures plaques ondulées fibre ciment de l'extension, selon plans

3 BARDAGE BOIS

3.01 - BARDAGE EN PARTIE SUPERIEURE

4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

A porte d'entrée vitrée

110x210

B Fenêtre deu vantaux un fixe un OB

224x115

Compris appuis pour la fenêtre identique à l'existant en aluminium laqué RAL gris anthracite.

5 PORTE INTERIEURE

Localisation : 1 porte 93x204 : passage minimum de 80cm, entre la salle de réunion et le bureau.

6 PLACARD

Fourniture et pose d'un ensemble de trois portes coulissantes Strass de placard de chez COULIDOOOR. Largeur du placard 210 cm intérieur. Compris :

- rail haut assorti aux profils
- guidage avec brosse latérale pour un coulissement feutré
- panneaux PPSM couleur blanche et profils enrobés coordonnés respectant les normes européennes de protection de l'environnement version de base
- roulettes à roulement à billes avec système anti déraillement et vis de réglages de l'aplomb
- rail bas extra plat.
- rangement modulaire : ASTUCIO 1218, et caisson complémentaire 602/640 à 1/3 à droite.

FOURNITURE DES PLANS D'EXECUTION

FOURNITURE DES PLANS DE « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

MONTANT TOTAL € H.T.

MONTANT TOTAL € T.V.A. (20%)

MONTANT TOTAL € T.T.C.

Arrêté le présent devis à la somme de (lettres) :

.....

Fait à, le

Cachet et signature :

Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
<p>1 COUVERTURE PLAQUES ONDULEES FIBRE CIMENT</p> <p><u>1-1- COUVERTURE FROIDE EN PLAQUES DE FIBRE-CIMENT ONDULEES - PENTE 8°</u></p> <p><u>1-3- GOUTTIERES ET DESCENTE SECTION CARREE ZINC</u></p> <p><u>1-4- SOLINS ET NOQUETS</u></p> <p><u>FOURNITURE DES PLANS D'EXECUTION</u></p> <p><u>FOURNITURE DES PLANS DE « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</u></p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>MONTANT TOTAL € H.T.</p> <p>MONTANT TOTAL € T.V.A. (20%)</p> <p>MONTANT TOTAL € T.T.C.</p> </div> <p>Arrêté le présent devis à la somme de (lettres) :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Fait à, le</p> <p>Cachet et signature :</p>				

Désignation

U | Q | P.U. | P.T.

1 ETANCHEITE A L'AIR**Localisation** : ensemble des parois extérieures de l'extension, selon plans.**2 CLOISON POUR LE PLACARD****3 CONTRE CLOISONS ET HABILLAGES****3.1- CONTRE CLOISONS DE L'EXTENSION****3.2- HABILLAGE DU MUR DE REFEND****3.3- HABILLAGE DU MUR OSSATURE BOIS DE L'ATELIER****3.4- REPRISE APRES MODIFICATION****Localisation** : reprise après création de la porte entre la salle de réunion et le bureau, selon plans.**4 ISOLATION DU PLAFOND****5 FAUX PLAFOND****FOURNITURE DES PLANS D'EXECUTION****FOURNITURE DES PLANS DE « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES****MONTANT TOTAL € H.T.****MONTANT TOTAL € T.V.A. (20%)****MONTANT TOTAL € T.T.C.**

Arrêté le présent devis à la somme de (lettres) :

.....

.....

.....

Fait à, le

Cachet et signature :

Désignation		U	Q	P.U.	P.T.
1	CHAPE				
2	CARRELAGE				
3	NETTOYAGE ET PROTECTION				
<p>FOURNITURE DES PLANS D'EXECUTION</p> <p>FOURNITURE DES PLANS DE « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</p> <p>MONTANT TOTAL € H.T.</p> <p>MONTANT TOTAL € T.V.A. (20%)</p> <p>MONTANT TOTAL € T.T.C.</p> <p>Arrêté le présent devis à la somme de (lettres) :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Fait à, le</p> <p>Cachet et signature :</p>					

Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
1 MENUISERIES INTERIEURES				
2 CLOISONS ET CONTRE CLOISONS				
3 NETTOYAGE RACCORDS				
<u>FOURNITURE DES PLANS D'EXECUTION</u>				
<u>FOURNITURE DES PLANS DE « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</u>				
MONTANT TOTAL € H.T.				
MONTANT TOTAL € T.V.A. (20%)				
MONTANT TOTAL € T.T.C.				
Arrêté le présent devis à la somme de (lettres) :				
Fait à, le Cachet et signature :				

Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
-------------	---	---	------	------

1	TABLEAU ET TERRE
----------	-------------------------

1.01 - PRISE DE TERRE

1.02 - TABLEAU GENERAL DE PROTECTION ET DE REPARTITION

1.03 - COMMUNICATION

1.04 - DISTRIBUTION

2	ELECTRICITE - APAREILLAGE
----------	----------------------------------

EXTERIEUR

- 1 hublot en applique simple allumage, compris pose du luminaire modèle Benoni/Alberton blanc de chez Epsilone ou similaire.

BUREAU

- 2 luminaires encastrés dans le faux plafond en va et vient, compris pose du luminaire modèle Kerlen (595x595) de chez Epsilone ou similaire.- 4 PC 10/16 A.

- 2 PC branchement cafetière et bouilloire dans le placard

- 1 PC réseau (RJ45)

- modification de l'allumage de l'éclairage de la salle de réunion pour mise en place d'un interrupteur dans le bureau, passage en télérupteur trois points.

3	RADIATEUR ELECTRIQUE
----------	-----------------------------

4	ALARME
----------	---------------

FOURNITURE DES PLANS D'EXECUTION

FOURNITURE DES PLANS DE « DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

MONTANT TOTAL € H.T.
MONTANT TOTAL € T.V.A. (20%)
MONTANT TOTAL € T.T.C.

Arrêté le présent devis à la somme de (lettres) :

.....

Fait à, le

Cachet et signature :