

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LANHOUARNEAU

Rue des Ecoles

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Lanhouarneau
Mairie
Place de la Mairie
29 430 LANHOUARNEAU
Tél. : 02 98 61 48 87
Fax. : 02 98 61 69 17

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
Fax : 02 98 24 62 18

OPERATION :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE DES ECOLES

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

IV / DESCRIPTIF QUANTITATIF

Lot n°2

Plantations, maçonnerie, clôture

Cachet - Signature

Date : 01.12.2014
N° de dossier : a0490_14

RECAPITULATIF LOT N°2

TRANCHE FERME

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
4-1	Plantations, maçonnerie, clôture (tranche ferme)	
	MONTANT TOTAL HT TVA 20,0% MONTANT TOTAL EURO TTC	

TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
4-2	Plantations, maçonnerie, clôture (tranche conditionnelle n°1)	
	MONTANT TOTAL HT TVA 20,0% MONTANT TOTAL EURO TTC	

4-1 - Plantations - Maçonnerie - Clôture

LOT N°2
TRANCHE FERME

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Fourniture et pose de portillon à barreaudage, peint (RAL à définir) largeur 1,50 m hauteur 1,50 m y compris fixation contre mur, poignés, serrure	U	2		
2	Fourniture et pose d'une palissade bois rigide de type "palissade quinconce" de chez Tanguy ou similaire hauteur : 1,50m lisses bois en pin sylvestre raboté traité CL 4 : 140x21mm, 4 angles arrondis y compris poteau carré béton 9x9, ht = 2,00m (1,50m hors sol) tous les 2 mètres y compris chevrons 9x4, longueur : 1,50m y compris fixation sur chevrons 9x4 y compris scellement des poteaux dans muret	ml	43		
3	Terrassement en déblais pour confection des semelles de fondations y compris évacuation à la décharge largeur : 0,60 m profondeur : 0,20 m	ml	9,5		
4	Confection de semelles béton armé, y compris coffrage largeur : 0,50 m profondeur : 0,20 m	ml	9,5		
5	Confection de muret en moellons du pays, Granit pierres assemblées au mortier de ciment - joint sec inférieur à 1cm d'épaisseur y compris couronnement et tête de mur en pierre taillées 2 faces vues, largeur 0,40m	m ³	5		
6	Fourniture, plantation d'arbre Châmes commun, Carpinus betulus 18/20 y compris 4 tuteurs de 4 ml et liaisons arbre tuteur y compris planchettes de 25cm visées y compris arrosage	U	12		
7	Préparation de la terre végétale avant semis : nivellement, épierrage, labour...	m ²	275		
8	Fourniture et pose de bâche tressée couleur verte	m ²	275		
9	Fourniture et mise en œuvre de paillage Copeaux de bois sur 7 cm d'épaisseur au niveau des plantations basse et au pied des arbres (2x2)	m ³	20		
10	Fourniture et plantation de mélange vivaces en godet de 2 litres à raison de 4 plants par mètre carré y compris arrosage				
10-1	Santolina chamaecyparissus	U	60		
10-2	Festuca glauca	U	60		
10-3	Kniphofia uvaria	U	60		
10-4	Pennisetum vilosum	U	60		
10-5	Sedum rupestre 'Angelina'	U	60		
10-6	Acer d'automne (Novae Angliae)	U	60		
10-7	Dryopteris affinis 'Cristata the King'	U	60		
10-8	Hosta 'Emily Dickinson'	U	60		
10-9	Hosta 'Halcyon'	U	60		
11	Fourniture et pose de blocs de pierres dans espaces plantés dimensions : 30 à 40 cm	U	3		
12	Engazonnement avec gazon traditionnel	m ²	0		
13	Confection de terre pierre sur 10cm d'épaisseur Fourniture et mise en œuvre pierre concassé 20/40 (75%) Fourniture et mise en œuvre terre végétale (25%) Nivellement	m ²	70		
14	Engazonnement du mélange terre pierre à base de fétuque y compris trois coupes et traitement sélectif	m ²	70		
MONTANT HORS TAXES					

4-2 - Plantations - Maçonnerie - Clôture

**LOT N°2
TRANCHE CONDITIONNELLE N°1**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Fourniture et pose de portillon à barreaudage, peint (RAL à définir) largeur 1,50 m hauteur 1,50 m y compris fixation contre mur, poignés, serrure	U	0		
2	Fourniture et pose d'une palissade bois rigide de type "palissade quinconce" de chez Tanguy ou similaire hauteur : 1,50m lisses bois en pin sylvestre raboté traité CL 4 : 140x21mm, 4 angles arrondis y compris poteau carré béton 9x9, ht = 2,00m (1,50m hors sol) tous les 2 mètres y compris chevrons 9x4, longueur : 1,50m y compris fixation sur chevrons 9x4 y compris scellement des poteaux dans muret	ml	0		
3	Terrassement en déblais pour confection des semelles de fondations y compris évacuation à la décharge largeur : 0,60 m profondeur : 0,20 m	ml	0		
4	Confection de semelles béton armé, y compris coffrage largeur : 0,50 m profondeur : 0,20 m	ml	0		
5	Confection de muret en moellons du pays, Granit pierres assemblées au mortier de ciment - joint sec inférieur à 1cm d'épaisseur y compris couronnement et tête de mur en pierre taillées 2 faces vues, largeur 0,40m	m ³	0		
6	Fourniture, plantation d'arbre Charmes commun, Carpinus betulus 18/20 y compris 4 tuteurs de 4 ml et liaisons arbre tuteur y compris planchettes de 25cm visées y compris arrosage	U	0		
7	Préparation de la terre végétale avant semis : nivellement, éplerrage, labour...	m ²	70		
8	Fourniture et pose de bâche tressée couleur verte	m ²	0		
9	Fourniture et mise en œuvre de paillage Copeaux de bois sur 7 cm d'épaisseur au niveau des plantations basse et au pied des arbres (2x2)	m ³	0		
10	Fourniture et plantation de mélange vivaces en godet de 2 litres à raison de 4 plants par mètre carré y compris arrosage				
10-1	Santolina chamaecyparissus	U	0		
10-2	Festuca glauca	U	0		
10-3	Kniphofia uvaria	U	0		
10-4	Pennisetum vilosum	U	0		
10-5	Sedum rupestris 'Angelina'	U	0		
10-6	Acer d'automne (Novae Angliae)	U	0		
10-7	Dryopteris affinis 'Cristata the King'	U	0		
10-8	Hosta 'Emily Dickinson'	U	0		
10-9	Hosta 'Halcyon'	U	0		
11	Fourniture et pose de blocs de pierres dans espaces plantés dimensions : 30 à 40 cm	U	0		
12	Engazonnement avec gazon traditionnel	m ²	70		
13	Confection de terre pierre sur 10cm d'épaisseur Fourniture et mise en œuvre pierre concassé 20/40 (75%) Fourniture et mise en œuvre terre végétale (25%) Nivellement	m ²	60		
14	Engazonnement du mélange terre pierre à base de fétuque y compris trois coupes et traitement sélectif	m ²	60		
MONTANT HORS TAXES					