

ESTIMATION DES TRAVAUX

N° Prix	Désignation	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
	Préparation et borduration				
1	Préparation, Installation technique de chantier et Signalisation temporaire	Forfait	1		
2	Décapage de la terre végétale sur 20 cm	M²	200		
3	Déblais de toutes natures	M³	80		
4	Sciage des enrobés	M	60		
5	Rabotage manuel de chaussée sur 5cm d'épaisseur	M²	20		
6	Compactage du fond de forme	M²	460		
7	F et pose Bordures T2 basses	M	70		
8	F et pose Bordurettes P1	M	65		
	Couche d'assise et revêtements				
9	GNT 0/31.5	T	180		
10	Revêtement bicouche à l'émulsion de bitume sur GRH (petite surface)	M²	350		
11	Couche d'accrochage	M²	150		
12	Enrobés 0/6 en petite quantité	T	20		
13	Plu value pour mise en œuvre des enrobés à la main	T	20		
	Eaux pluviales, eaux usées et remises à niveau diverses				
14	Confection de puits d'infiltration	Unités	2		
15	Mise à niveau de regards existants	Unités	1		
16	Fourniture et pose de regards Ø600	Unités	2		
17	Fourniture et pose d'avaloir à grille fonte plate 700 x 300	Unités	1		
18	Fourniture et pose d'avaloir à grille fonte plate 400 x400	Unités	1		
19	Fourniture et pose de canalisation Ø100 PVC SN8, y-c tranchée et remblais	M	18		
20	Fourniture et pose de canalisation Ø200 PVC SN8, y-c tranchée et remblais	M	45		
21	Fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC SN8, y-c tranchée et remblais	M	75		
22	Fourniture et pose de piège à eau (accodrain) largeur 100 – grille fonte	M	25		
23	Piquage pour raccordement sur busage existant	Unités	1		
24	Confection de noue de largeur variable et de profondeur 0,50	M	45		
	Autres travaux				
25	Confection d'un talus de trapézoïdal de hauteur moyenne 1 m par rapport au fond de la noue qu'il borde	M	32		

TOTAL HT

TVA (20%)

TOTAL TTC