

# Département du FINISTERE

## COMMUNE DE LANHOUARNEAU

### MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Lanhouarneau  
Mairie  
Place de la Mairie  
29 430 LANHOUARNEAU  
Tél. : 02 98 61 48 87  
Fax. : 02 98 61 69 17

### BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT  
15, rue Joachim Du Bellay  
29 400 LANDIVISIAU  
Tél. : 02 98 68 48 87  
Fax : 02 98 24 62 18

### OPERATION :

**TRAVAUX DE REFECTION DU SOL SPORTIF  
SALLE DE SPORT COMMUNALE**

## **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

### **III / DESCRIPTIF QUANTITATIF**

**Lot n°2**

**Réseau d'eaux pluviales**

**Cachet - Signature**

Date : 21.04.2015  
N° de dossier : a0608\_15

## RECAPITULATIF LOT N°2

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
2	Réseau d'eaux pluviales	
<b>MONTANT TOTAL HT</b>		
TVA 20,0%		
<b>MONTANT TOTAL EURO TTC</b>		

2 - Réseau d'eaux pluviales

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Découpe linéaire d'enrobé existant	ml	25		
2	Démolition et évacuation d'enrobé existant	m <sup>2</sup>	135		
3	Tranchée en terrain de toutes natures pour canalisation d'eaux pluviales y compris remblaiement avec la matériaux du site y compris évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée y compris fourniture et mise en œuvre de GNT 0/63 pour remblaiement	ml	80		
4	Canalisation PVC diam 200 CR8	ml	70		
5	Canalisation PVC diam 125 CR8 (gouttières)	ml	10		
6	Tranchée pour drainante en pied de la salle sur 40cm de largeur minimum comprenant : le terrassement et l'évacuation des déblais en décharge agréée la fourniture et pose d'un drain routier PVC DN 110 la fourniture et mise en œuvre de gravillon 10/14 sur 20cm d'épaisseur la fourniture et mise en œuvre de pierre concassée 20/40 jusqu'à -20cm du niveau fini	ml	125		
7	Raccordement de gouttière de la salle Y compris fourniture et pose de dauphin en acier galvanisé à chaud DN 125 inter rieur, hauteur hors sol 1,80m Y compris raccordement sur descente métallique Y compris fourniture et pose de regard 300x300 béton avec tampon fonte 300x300 de classe 125 KN	U	4		
8	Raccordement de gouttière des tribunes raccordement sur descente EP PVC	U	2		
9	Regard grille 500x500 concave, y compris cadre et grille fonte, y compris raccordement sur conduite existante ou regard existant y compris mise à niveau	U	1		
10	Regard 500x500 plate, y compris cadre et tampon fonte, classe 250KN y compris raccordement sur conduite existante ou regard existant y compris mise à niveau	U	2		
10	Raccordement sur réseau existant				
10-1	- carottage diamètre 110	U	2		
10-2	- carottage diamètre 200	U	1		
11	Réfection de chaussée en enrobé BBSG 0/6 à 120 kg/m <sup>2</sup> y compris fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 20cm	m <sup>2</sup>	135		
12	Confection de joint sable émulsion	ml	25		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					