Mairie de Lannédern

Bourg
29190 LANNEDERN

FINISTÈRE
LANNEDERN
LA BIBLIOTHÈQUE

Restauration et remise aux normes de la Bibliothèque

LOT 04 : MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURE

Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.

AVRIL 2015

Maître d'Œuvre
Sarl CANDIO-LESAGE
Architectes DPLG
24 rue de Denver - 29200 BREST
Tel : 02 29 62 80 15 - Mob : 06 85 42 94 16
Lesage-architecte@wanadoo.fr ; piotr.candio@wanadoo.fr

N° art.	Réf. CCTP	Désignations des ouvrages	U	Qtités	P.U. en Euro H.T.	Total en Euro H.T.
	1.00	**Travaux de menuiseries extérieures**				
	1.01	Dépose en démolition de menuiserie existante Dépose en démolition de menuiserie en imposte en façade Nord compris évacuation en décharge.				P.M.
1	**1.02**	Portes d'entrée neuves en façade Est Fourniture, façonnage et pose d'une porte à lames pleines chêne compris ferrures de type approprié et mise en peinture. Ensemble à deux vantaux dont 1 mobile suivant modèle d'origine - pour porte d'entrée Est	Ens	1,00		
2	**1.03**	Porte d'accès au comble en façade Sud Fourniture, façonnage et pose d'une porte à lames pleines chêne compris double vitrage en partie haute, ferrures de type approprié compris mise en peinture. - pour porte d'entrée sud	Ens	1,00		
	2.00	**Travaux de menuiseries intérieures**				
	2.01	Contre-verrière intérieure en façade Nord Fourniture et pose d'une menuiserie en arrière de l'existant. Pose en tableau de menuiserie avec double vitrage Ensemble avec un ouvrant suivant modèle à définir.	Ens	1,00		

TOTAL BASE H.T. €
TVA 20 %
TOTAL BASE T.T.C. €