Mairie de Lannédern

Bourg
29190 LANNEDERN

FINISTÈRE
LANNEDERN
LA BIBLIOTHÈQUE

Restauration et remise aux normes de la Bibliothèque

LOT 03 : CHARPENTE

Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.

AVRIL 2015

Maître d'Œuvre
Sarl CANDIO-LESAGE
Architectes DPLG
24 rue de Denver - 29200 BREST
Tel : 02 29 62 80 15 - Mob : 06 85 42 94 16
Lesage-architecte@wanadoo.fr ; piotr.candio@wanadoo.fr

LOT 03 : CHARPENTE C.D.P.G.F.

N° art.	Réf. CCTP	Désignations des ouvrages	U	Qtités	P.U. en Euro H.T.	Total en Euro H.T.
		Préambule : La présente étude est établie sur les conditions suivantes : *- Les lieux sont partiellement inaccessible* *- L'entreprise prévoira dans son offre tous les échafaudages qu'elle jugera nécessaire à l'exécution de ses travaux en complément de ceux du Lot 1.*				
	1.00	**Travaux préparatoires**				
1	1.01	Echafaudage et platelage de travail Complément d'échafaudage et plancher de travail pour les besoins des interventions du présent corps d'état.	Ens	1,00		P.M.
2	1.02	Relevé de détails et plans d'exécution Etablissement des plans d'exécutions et des calculs de charges par l'entreprise.	Ens	1,00		P.M.
3	1.03	Etaiements Complément d'étaiement pour les besoins des interventions du présent corps d'état. Ensemble comprenant toutes les sujétions en sous-œuvre.	Ens	1,00		
4	1.04	Dressement de charpente Mise en œuvre d'élingues en complément pour dressement ponctuel de charpente en coordination avec les renforcements ci-dessous décrits.	Ens	1,00		
	2.00	**Charpente en bois conservé**				
5	2.01	Renforcement des pannes Fourniture et mise en œuvre de contre-panne encastrée dans les pignons. Ensemble comprenant toutes les façons diverses et quincailleries éventuelles.	Ens	1,00		
6	2.02	Reprise des sablières en sous-œuvre Dépose de vieux bois assemblés en conservation et démolition. Fourniture de chêne flacheux en complément comprenant toutes les façons pour restitution des sablières, les assemblages.	Ens	1,00		
7		Façon de chevêtre pour châssis de toit sur charpente	U	1,00		
	3.00	**Plancher en bois neuf**				
	3.01	Ossature de plancher Fourniture et pose de poutre métallique en renforcement des solives existantes compris scellement dans les maçonneries en coordination avec le lot 01.				
8		- Plancher haut du Rdc	Ens	1,00		
	3.02	Trémie d'accès				
9		Façon de chevêtre pour trémie de la trappe d'accès	Ens	1,00		
	3.03	Plancher bois				

N° art.	Réf. CCTP	Désignations des ouvrages	U	Qtités	P.U. en Euro H.T.	Total en Euro H.T.
10		Fourniture, façonnage et pose de plancher bois sur lambourdes compris isolant phonique et thermique	m²	26,03		
	3.04	Linteau et arrière linteau				
11		Fourniture et pose de linteau et arrière linteau.	U	1,00		
	4.00	**Travaux divers**				
	4.01	Trappe d'accès				
12		Fourniture et pose d'un panatrappe avec escalier escamotable compris reprise du faux-plafond et adaptation.	Ens	1,00		
	4.02	Gravois				
13		Evacuation des gravats	Ens	1,00		

TOTAL BASE H.T. €
TVA 20 %
TOTAL BASE T.T.C. €