

Mairie de Saint-Nic Extension du cimetière

Lot N° 02

DEVIS QUANTITATIF

Terrassements-Voie

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Montant
				en Euros	
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES					
1-1	Installation de chantier locaux de chantier, signalisation routière. L'entreprise se rendra obligatoirement sur place avant de rendre son offre afin de se rendre compte de l'accessibilité du site pour la réalisation des travaux et les différents travaux à entreprendre pour la réalisation de la prestation	Forfait	1		
1-2	Implantation des ouvrages Production des plans de récolement en fin de chantier sur support informatique Production du plan de récolement en fin de chantier (l'entreprise fera figurer en planimétrie et en altimétrie les réseaux réalisés, ainsi que les réseaux existants qu'elle pourrait rencontrer les plans seront livrés sur support informatique) Les plans de récolement seront réalisés par le Maître d'Oeuvre et facturés à l'entreprise	Forfait	1		
			Total travaux préparatoires		
2 - TERRASSEMENTS					
2-1	Nettoyage général du terrain comprenant: Evacuation de tous les gravats stockés sur site Les pierres seront stockées sur place pour réutilisation dans le mur neuf Coupe et évacuation de tous les arbres existants Remplissage avec des matériaux pierreux du puits existant (existence et emplacement à confirmer) Ouverture et fermeture du mur du cimetière pour travaux Les gravats seront séparés et évacués en décharge agréée (présence de bois - béton - etc...)	Ft	1		
2-2	Décapage de la terre végétale sur toute son épaisseur avec évacuation en décharge agréée Le volume nécessaire à la réalisation de L'espace fleurs fanées, du jardin du souvenir, espace monuments Funéraires ainsi que des différentes pelouses et espaces verts sera stocké sur place	m2	470		
2-3	Reprise et mise en œuvre de matériaux de remblais appartenant à la Commune Lieu de stockage à 3 km - plates-formes suivant profils	m3	650		
2-4	Réalisation de purges comprenant : le terrassement complémentaire sur 40cm d'épaisseur la fourniture et pose de film non-tissé type "Bidim " ou similaire la fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport sur 40 cm	m3	10		
2-5	Réglage et compactage des fonds de forme	m2	470		
			Total Terrassement		

3 - VOIRIES		
Seconde Phase: après les réseaux		
3-1	Fourniture et mise en œuvre de couche de fondation en matériaux de carrière type 0/315. épaisseur 0,20m	m2 470
3-2	Fourniture et mise en œuvre de béton lavé épaisseur 0,15m dosage 350kg y compris toutes sujétions pour les réservations de tombes 35 emplacements Le granulat sera soumis à la Mairie pour validation	m2 230
3-3	Aménagement du Jardin du Souvenir Fourniture et pose d'une chaînette pavée 12x12 granitée y compris le béton de calage	ml 7
3-4	Création d'un local pour les monuments funéraires et des pots de fleurs comprenant: Fourniture et pose de palissage bois en rondins ø10 hauteur 1,20m y compris toutes sujétions de scellement dans le béton	ml 12
3-5	Création d'un local pour le stockage des fleurs fanées et des pots de fleurs comprenant: Fourniture et pose de palissage bois en rondins ø10 hauteur 1,20m y compris toutes sujétions de scellement dans le béton ainsi que des différentes pelouses	ml 12
3-6	Fourniture et pose de semelle béton préfabriquée pour support de monument funéraire Dimensions 2,50 x 1,40 x 0,06 m avec ouverture 1,78 x 0,78 m	U 8
		Total voirie

RECAPITULATION

Euros

1 - Travaux préparatoires

2 - Terrassements

3 - Voirie

Total H.T.

T.V.A. 20%

Montant T.T.C.