

Mairie de Saint-Nic Extension du cimetière

Lot N° 03

DEVIS QUANTITATIF

Réseaux

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	Montant
				en Euros	
	1 - ASSAINISSEMENT EAUX USEES - PLUVIALES				
	Fourniture et pose de canalisations comprenant : – l'ouverture ou la sur largeur de la tranchée – le blindage au dessus de 1,30 de profondeur – le lit de pose et la couverture du tuyau en sable ou gravillons suivant la nature du terrain – la fourniture et la pose des tuyaux – le remblaiement en matériaux sains méthodiquement compactés (en cas de doute sur le compactage le Maître d'Oeuvre pourra imposer des essais de compactage) – drains: enrobage en gravillon et entouré de bidim				
1-1	– Ø 250 PVC	ml	35		
1-2	– Ø 200 PVC	ml	20		
1-3	– Ø 160 PVC	ml	5		
1-4	– Ø 100 drain PVC	ml	70		
	NOTA – Tous les regards et grilles situés sur la voirie, même légère seront équipés de tampons ou grilles "série lourde" Les regards Ø 1000 seront équipés d'échelons Le prix comprendra la mise à niveau des tampons après la réalisation des enrobés	U	3		
1-5	Réalisation d'un trop plein en sortie de l'ouvrage d'infiltration, en PVC 160 CR8 y compris le percement de mur et sa réfection	ft	1		
1-6	Construction de regards à grille 40 x 40 y compris toutes sujétions de raccordement des tuyaux et drains y compris remise à la cote au moment des bétons lavés	U	8		
1-7	Réalisation d'un ouvrage d'infiltration des eaux pluviales: De forme rectangulaire 15,00x2,50x1,80 son volume de rétention utile est de 23,000 m3 Il comprend: Bidim de fermeture, matériaux de remplissage en 40/70 jusqu'à la cote -0,70m, 3 regards ø 1000 ajourés de visite 3 drains routier ø150 de répartition Remise à la cote et tampons fonte ajourés y compris toutes sujétions	ft	1		
1-8	Fourniture et pose d'un PEHD 63 pn25 (eaux usées) pour le futur poste de refoulement laissé en attente au pied du mur y compris tranchée - sablage et remblaiement	ml	20		

				Total eaux pluviales	
2 - RESEAUX EAU POTABLE					
Fourniture et pose de canalisations d'une pression nominale de 10 bars minimum et toute suggestions de raccordement, y compris : <ul style="list-style-type: none"> - l'ouverture de la tranchée - l'enrobage en sable de carrière ou gravillon jusqu'à 20 cm au-dessus du tuyau - la fourniture et la pose du tuyau et des pièces de raccordement (coudes, tés, bouchons, etc.) - le grillage avertisseur de couleur normalisée - le remblaiement de la tranchée 					
2-1	Raccordement sur réseau existant (colombarium existant) y compris toute pièces de raccordement	Ft	1		
2-2	Fourniture et pose de vannes (1 sur existant – 2 sur PE32) y compris toute pièces de raccordement	u	3		
2-3	Canalisation Ø 32 PEHD	ml	100		
				Total eau potable	
3 - RESEAUX SOUPLES					
Terrassements comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - l'ouverture ou la surlargeur de la tranchée - l'enrobage en sable de carrière jusqu'à 20 cm au-dessus du tuyau - l'aiguillage des fourreaux - le grillage avertisseur de couleur normalisée - le remblaiement de la tranchée - l'évacuation des déblais excédentaires					
3-1	Tranchée commune 2 réseaux	ml	60		
3-2	Fourniture et pose de fourreau ø90 TPC y compris câble 2x2,5 renforcé	ml	60		
3-3	Remise en état des allées du cimetière après réalisation des réseaux souples Fourniture éventuelle de sable blanc comme l'existant	ml	60		
				Total réseaux souples	

RECAPITULATION

Euros**1 - Réseau Eaux Usées - Pluviales****2 - Réseaux Eau Potable****3 - Réseaux Souples****Total H.T.****T.V.A. 20%****Montant T.T.C.**