

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**DETAIL ESTIMATIF****(D.E.)****Maître de l'ouvrage**

COMMUNE DE CLEDER

Objet du marché

DOUBLEMENT DE L'EXUTOIRE DE KERVALIOU

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

N°Prix	Désignation	U.M.	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T.
010	INSTALLATION TECHNIQUE DE CHANTIER	F	1,000		
020	PIQUETAGE	F	1,000		
030	DEMOLITION DE MUR EN PIERRE	M3	5,000		
040	TERRASSEMENT PLEINE MASSE	M3	700,000		
050	REMBLAIS PROVENANT DE DEBLAIS	M3	600,000		
060	BLINDAGE	M2	350,000		
070	PREPARATION DU FOND DE FORME	M2	200,000		
080	CADRE PREFABRIQUE A FOND PLAT	M	65,000		
090	CLAPET A MAREE	F	1,000		
100	ENROCHEMENT	M3	60,000		
110	BETON DOSE A 300 KG/M3	M3	6,000		
120	BETON PRISE MER DOSE A 300 KG/M3	M3	2,000		
130	DOSSIER OUVRAGE EXECUTE	F	1,000		

Montant de l'offre H.T.	
T.V.A.	
Montant de l'offre T.T.C.	