

Département du FINISTERE

COMMUNE DE GUIMILIAU

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Guimiliau
Mairie
Place de la Mairie
29 400 GUIMILIAU

Tél. : 02 98 68 75 06
Fax : 02 98 68 72 34

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du
Bella
29 400 LANDIVISIAU

Tél. : 02 98 68 48 87
Fax : 02 98 24 62 18

OPERATION :

**TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE
PROGRAMME 2015**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF
LOT N°1 : VOIRIE**

Cachet - Signature

Date : 02.10.2015
N° de dossier : a0661_15

RECAPITULATIF LOT N°1

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
1	Kerduff Pella	
2	Melchennec	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20,%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

1 - Kerduff Pella

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Arasement des accotements évacuation des déblais en décharge agréée	ml	420		
2	Balayage du support	m ²	1075		
3	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de 300g/m ² résiduels	m ²	1075		
4	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 à raison de 120 kg/m	T	130		
5	Réalisation d'engravures	ml	26		
6	Confection de joint sable émulsion	ml	26		
MONTANT HORS TAXES					

2 - Melchennec

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Arasement des accotements évacuation des déblais en décharge agréée	ml	1350		
2	Balayage du support	m ²	2850		
3	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de 300g/m ² résiduels	m ²	2850		
4	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 à raison de 120 kg/m	T	345		
5	Réalisation d'engravures	ml	24		
6	Confection de joint sable émulsion	ml	24		
7	Marquage au sol en enduit à froid, y compris pré traçage manuel et imp bande STOP de largeur 0,50m, de couleur blanche	ml	12		
MONTANT HORS TAXES					