

TRAVAUX DE PEINTURE DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX

BORDEREAU DES PRIX

N°	Désignation des travaux	U	P.U.H.T
1	<u>Travaux de peinture & lasure</u>		
	Toutes les sujétions de protection de chantier, nettoyage, évacuation des déchets et accessibilité pour des hauteurs inférieure à 3m sont incluses dans les prix		
	Murs Intérieurs		
1.1	Travaux préparatoires		
1.1.1	Sur toutes surfaces, dépose du revêtement existant textile, vinyl, toile de verre, etc.... et évacuation, compris taxe de mise en décharge	m ²	
1.1.2	Dépose de moquette murale type boucline et sous couche y compris surcoût de travaux préparatoires avant pose d'un nouveau revêtement	m ²	
1.1.3	Décapage chimique des murs par application d'un décapant biodégradable type Feldor ou équivalent	m ²	
1.2	Finition Peinture		
1.2.1	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre ,égrenage, brossage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 couche d'impression et 1 couche de finition en peinture Acrylique satinée	m ²	
1.2.2	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre ,égrenage, brossage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 couche d'impression et 2 couches de finition en peinture Acrylique satinée	m ²	
1.2.3	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre peint , lessivage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application d' 1 couche de finition en peinture Acrylique satinée	m ²	
1.2.4	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre peint , lessivage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application de 2 couches de finition en peinture Acrylique satinée	m ²	
1.2.5	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre , murs et plafond, égrenage, brossage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,application d'une peinture vinylique en 2 couches	m ²	
1.2.6	Sur plafond plâtre , égrenage, brossage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application de 1 couche d'impression et 2 couches de finition en peinture glycéro finition mate	m ²	
1.2.7	Sur plafond plâtre peint , lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application de 2 couches de finition en peinture glycéro finition mate	m ²	
1.2.8	Sur enduit ciment , égrenage, brossage, ratissage à l'enduit à l'eau, application d' 1 couche d'impression et d' 1 couche de finition en peinture Acrylique satinée	m ²	
1.2.9	Sur enduit ciment ,égrenage, brossage ratissage à l'enduit à l'eau, ponçage, application d'une peinture vinylique en 2 couches	m ²	
1.2.10	Sur toile de verre existante , lessivage et application d' 1 couche de peinture acrylique satinée	m ²	
1.2.11	Sur toile de verre existante , lessivage et application de 2 couches de peinture acrylique satinée	m ²	
1.2.12	Sur parpaings brut jointoyés , Brossage, nettoyage et application à l'airless d'une couche de peinture acrylique satinée	m ²	
1.2.13	Sur parpaings brut jointoyés , Brossage, nettoyage et application à l'airless d'une couche de peinture vinylique mate	m ²	
1.2.14	Sur toutes surfaces lisses , béton ou plâtre, nettoyage, rebouchage à l'enduit et application à l'airless d'une couche de peinture acrylique satinée	m ²	
1.2.15	Sur toutes surfaces lisses , béton ou plâtre, nettoyage, rebouchage à l'enduit et application à l'airless d'une couche de peinture vinylique mate	m ²	
1.3	Finition Peinture sur tissu de verre		

1.3.1	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre , brossage, impression, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, 1 couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame maille 2110, 110g/m ² , application de 2 couches de peinture acrylique satinée	m ²	
1.3.2	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre déjà peint , lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, 1 couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame chevrons 2170, 160g/m ² , application de 2 couches de peinture acrylique satinée	m ²	
1.3.3	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre déjà peint , lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, 1 couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame tresse, 165g/m ² , application de 2 couches de peinture acrylique satinée	m ²	
1.3.4	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre , égrenage, brossage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, 1 couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre fine type PATENT, application de 2 couches de peinture acrylique satinée	m ²	
1.3.5	Sur plafond plâtre et plaques de plâtre déjà peint , lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, 1 couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame plafond 2150, 140g/m ² , application de 2 couches de peinture acrylique mate	m ²	
1.4 Finition autres revêtements			
1.4.1	Sur enduit plâtre et plaques de plâtre , égrenage, brossage rebouchage l'enduit, ponçage, préencollage, application d'un revêtement vinyl sur support tissu coton	m ²	
1.4.2	Sur enduit ciment , égrenage, brossage, ratissage à l'enduit à l'eau, ponçage, préencollage, application d'un revêtement vinyl sur support tissu coton	m ²	
1.4.3	Sur tous supports muraux plan , fourniture et pose par collage en plots de plaques PVC, classement alimentaire, M1, longueur 2500-3000- 3600mm, largeur 1215mm, épaisseur 2mm, de type Efiplan de chez EFFISOL ou équivalent, compris profil de liaison et colle	m ²	
1.4.4	Fourniture et pose de plinthes PVC adaptées aux panneaux Effiplan , ou équivalent	ml	
1.4.5	Fourniture et pose de profils d'angles PVC adaptées aux panneaux Effiplan , ou équivalent	ml	
Menuiserie et Divers			
1.5 Travaux préparatoires			
1.5.1	Décapage chimique des surfaces par application d'un décapant et rinçage	m ²	
1.6 Portes , Plinthes et Chassis			
1.6.1	Sur menuiseries neuves , brossage, 1 couche d'impression, rebouchage à l'enduit maigre à l'huile, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro brillante	m ²	
1.6.2	Sur menuiseries neuves , brossage, 1 couche d'impression, rebouchage à l'enduit maigre à l'huile, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro satinée	m ²	
1.6.3	Sur menuiserie prépeinte , brossage, lessivage, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro satinée	m ²	
1.6.4	Sur menuiserie prépeinte , brossage, lessivage, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro brillante	m ²	
1.6.5	Sur menuiseries peintes , lessivage, rebouchage à l'enduit, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro satinée	m ²	
1.6.6	Sur menuiseries peintes , lessivage, rebouchage à l'enduit, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro brillante	m ²	
1.6.7	Sur lambris et divers , brossage, ponçage, application d'une couche d'impression et de 2 couches de lasure satinée	m ²	
1.6.8	Sur lambris et divers , brossage, ponçage, application d'une couche d'impression et de 2 couche de vernis polyuréthane satiné	m ²	
1.6.9	Sur huisseries neuves et parcloses oculus , brossage, bouchage à la pate à bois, ponçage, application d'une couche d'impression et de 2 couches de lasure satinée	m ²	
1.7 Canalisation PVC			
1.7.1	Sur canalisation PVC , brossage, dégraissage, application d'une couche de primaire d'accrochage et de 2 couches de peinture glycéro satinée	ml	
Ouvrages Métalliques			
1.8 Travaux préparatoires			

1.8.1	Décapage chimique des surfaces par application d'un décapant et rinçage	m ²	
1.8.2	Protection des ouvrages métalliques par métallisation au zinc, après sablage ou grenailage	m ²	
1.9 Radiateurs			
1.9.1	Brossage, application d'un primaire anti corrosion et de 2 couches de peinture glycéro satinée	m ²	
1.9.2	Brossage, retouches de peinture primaire et de 2 couches de peinture glycéro satinée	m ²	
1.9.3	Application d'une peinture primaire réactive et de 2 couches de peinture polyuréthane brillante, non compris sablage	m ²	
1.9.4	Application d'une peinture primaire réactive et de 2 couches de peinture glycéro satinée, non compris sablage	m ²	
1.10 Canalisations Métalliques			
1.10.1	Sur canalisation cuivre , dérochage, dégraissage, application d'une couche de primaire d'accrochage et de 2 couches de peinture glycéro satinée	ml	
1.10.2	Sur canalisation acier , brossage, dégraissage, application d'une couche de primaire antirouille et de 2 couches de peinture glycéro satinée	ml	
1.11 Charpente Métallique et Garde Corps			
1.11.1	Protection des ouvrages métalliques par brossage, application d'un convertisseur de rouille, décapage de l'oxydation, application d'une couche primaire antirouille type époxy zinc et de 2 couches de laque polyuréthane	m ²	
1.11.2	Protection des ouvrages métalliques par brossage, décapage de l'oxydation, application d'une couche primaire antirouille type époxy zinc et de 2 couches de laque glycéro brillante	m ²	
1.11.3	Sur ouvrage Galvanisé , dérochage, dégraissage, nettoyage, application d'une peinture primaire réactive et de 2 couches de peinture polyuréthane	m ²	
1.11.4	Sur ouvrage Galvanisé , dérochage, dégraissage, nettoyage, application d'une peinture primaire réactive et de 2 couches de peinture glycéro satinée	m ²	
sols			
1.12 Traitement des sols			
1.12.1	Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de peinture à base de résine polyuréthane bicomposant, type Isosol 2000 de chez ONIP ou équivalent	m ²	
1.12.2	Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de peinture à base de résine Epoxy bicomposant, type Epoxy Sol 2000 de chez ONIP ou équivalent	m ²	
1.12.3	Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de peinture Epoxy bicomposant pour traçage au sol ou délimitation de zone, exemple: zone de manœuvre des portes sectionnelle en jaune et noir, type Axonip de chez ONIP ou équivalent	m ²	
1.12.4	Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de finition à base de résine Epoxy bicomposant , épaisseur 2mm, autolissant, à résistance mécanique suffisante pour passage de véhicules lourds	m ²	
1.12.5	Sur sols carrelé glissant, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et d'une couche de revêtement époxy anti dérapant, homologué pour cuisine	m ²	
1.13 Balcons, Terrasses, Murs extérieurs			
1.13.1	Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de finition à base de résine polyuréthane, type Souplissol de chez ONIP ou équivalent	m ²	
1.13.2	Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche d'impression et de 2 couches de finition à base de résine polyuréthane solvantée colorée, épaisseur 1mm, complexe d'étanchéité Sikafloor 400N élastique de chez SIKA ou équivalent	m ²	
Echafaudages			
1.14 Echafaudages Roulants			
1.14.1	Fourniture, montage et démontage d'un échafaudage roulant hauteur de 3 à 7m	U	

1.14	Echafaudages Tubulaires		
1.14.1	Utilisation d'un échafaudage tubulaire hauteur supérieure à 3m, comprenant transport, montage et démontage et balisage, pour la durée du chantier	m ²	
1.15	Nacelles et Autoportés		
1.15.1	Utilisation d'une Nacelle ou d'un autoporté, comprenant transport et toutes sujétions, à l'heure	H	
1.15.2	Utilisation d'une Nacelle ou d'un autoporté, comprenant transport et toutes sujétions, à la journée	J	
1.16	Echafaudages Volants		
1.16.1	Utilisation d'une Nacelle suspendue , comprenant transport et toutes sujétions d'installation, à la journée	J	
	Paroies Extérieures		
1.17	Ravalement		
1.17.1	Sur support béton déjà peint, lavage haute pression, traitement anti-mousse, rebouchage des trous et fissures, application d'une couche d'impression et de 2 couches de finition pliolite ou acrylique (ravalement conforme au DTU)	m ²	
1.18	Bardage Bois		
1.18.1	Sur support bois déjà lazuré, lavage à l'eau claire, regriser, poncer, application d'une couche d'impression et 2 couches de lazures.	m ²	

Hors bordereau de prix : Coefficient multiplicateur applicable sur facture fournisseur suivant CCAP	%	
--	---	--

Nota : l'entrepreneur précisera dans son offre les produits proposés et devra fournir leurs fiches techniques au maître d'ouvrage.

NOTA: Toute offre ne remplissant pas les points A,B,C,D ci-dessous ne sera pas retenue.		
<u>A) Délais maximal pour:</u>		
1) établir et envoyer le devis (1 semaine maxi): en jours ouvrables	j	
<u>B) Délais maximal d'intervention après envoi de la commande ou demande à l'entreprise en cas de:</u>		
1) travaux programmables : en jours ouvrables	j	
2) travaux urgents: (24 heures maxi) : en heures ou demi-journée	h	
<u>C) Période de fermeture de l'entreprise pour congés annuels:</u>		
<u>D) Rabais que l'entrepreneur appliquera sur les prix unitaires en cas de:</u>		
1) commande inférieure à 2500€ HT:		Pas de rabais
2) commande comprise entre 2500€ HT et 5000€ HT:	%	
3) commande comprise entre 5 000€ HT et 10 000€ HT:	%	
4) commande supérieure à 10000€ HT:	%	