

Finistère



PLOUHINEC
FINISTÈRE

Rue du Général de Gaulle

29 780 PLOUHINEC
Tél : 02-98-70-87-33
Fax : 02-98-74-93-31

Maître d'ouvrage :

Ville de Plouhinec

Confortement de falaise le long de RD784 - parcelle AC314

DCE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

EPR/DIAG	AVP	PRO	DCE	EXE/VISA	LSE	PA
----------	-----	-----	------------	----------	-----	----



Indice	Modification(s)	Date	Etabli par	Validé par
A	Etablissement du document	29/02/16	JM.F	A.C

PLOU29-RD784 - Confortement de falaise

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
1	PRIX GENERAUX DE CHANTIER				
1.1	Installation de chantier				
1.1.1	Installation principale	F	1,00		- €
1.2	Signalisation				
1.2.1	Signalisation générale de chantier	F	1,00		- €
1.3	Etudes et documents d'exécution, de méthode et PAQ	F	1,00		- €
1.4	Dossier des ouvrages exécutés	F	1,00		- €
1.5	Essai et contrôle				
1.5.1	Essai préalable	u	3,00		- €
1.5.2	Essai de contrôle	u	3,00		- €
Total PRIX GENERAUX DE CHANTIER					- €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1	Démolitions				
2.1.1	Murs et dalle				
2.1.1.1	Mur en béton armé	m²	60,00		- €
2.1.1.2	dalle en béton armé	m²	40,00		- €
2.2	Espace verts				
2.2.1	Arrachage, abattage d'arbres				
2.2.1.1	Ø > 30 cm (à 1 m au dessus du collet)	u	10,00		- €
2.2.2	Débroussaillage	m²	390,00		- €
2.3	Purges	ft	1,00		- €
2.4	Ecrêtement	ml	80,00		- €
Total TRAVAUX PREPARATOIRES					- €
3	CONFORTEMENT DE FALAISE				
3.1	Filet de confortement				
3.1.1	Secteur Nord	M²	95,00		- €
3.1.2	Secteur Central/Sud I	M²	180,00		- €
3.1.3	Secteur Sud II	M²	130,00		- €
3.2	Mise en oeuvre ancrage HA 32				
3.2.1	Clou HA32 - inclinaison 15° - longueur 3,00 m	u	10,00		- €
3.2.2	Clou HA32 - inclinaison 15° - longueur 4,00 m	u	14,00		- €
3.2.3	Clou HA32 - inclinaison 15° - longueur 5,00 m	u	10,00		- €
3.3	Mise en oeuvre ancrage HA 25				
3.3.1	Ancrage en tête HA25 - longueur 2,00 m	u	16,00		- €
3.3.2	Ancrage en tête HA25 - longueur 2,00 m - pose verticale	u	7,00		- €
3.3.3	Ancrage en pied HA25 - longueur 2,00 m	u	22,00		- €
3.4	Mise en oeuvre cablage				
3.4.1	Câble en acier galvanisé diamètre 16	ml	230,00		- €
3.5	Béton projeté (y compris ferrailage) -Norme NFP 95-102				
3.5.1	Béton projeté vertical - hauteur: 1 m	m²	21,00		- €
3.5.2	Béton projeté horizontal	m²	32,00		- €
Total CONFORTEMENT DE FALAISE					- €

TOTAL HT	- €
TVA (20,00%)	- €
TOTAL TTC	- €