

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Maître de l'ouvrage

COMMUNE DE LOCRONAN

Objet du marché

PROGRAMME DE VOIRIE 2016

DETAIL ESTIMATIF

Désignation des Ouvrages	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
001 INSTALLATION DE CHANTIER	F	1,00		
002 CURAGE DE FOSSES AVEC EVACUATION	m	100,00		
003 DERASEMENT D'ACCOTEMENT	m	100,00		
004 TERRASSEMENTS EN TERRAIN TOUTES NATURES	m3	10,00		
005 PIOCHAGE ET MISE EN FORME DE CHAUSSEE	m ³	5,00		
006 DEPOSE MECANIQUE OU A LA MAIN DE BORDURES OU CANIVEAUX	m	5,00		
007 SCIAGE AU DISQUE DIAMANT	m	5,00		
008 FRAISAGE ENROBES SUR 4cm EPAISSEUR MOYENNE	m2	50,00		
009 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GEOTEXTILE	m2	10,00		
010 DEMOLITION DE TROTTOIRS	m2	10,00		
011 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE	m3	10,00		
020 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX (CLASSE U)				
020a FOURNITURE ET POSE DE BORDURES FRANCHISSABLES TYPE A2	m	5,00		
020b FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE T2	m	5,00		
020c FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE P1 (CLASSE T)	m	5,00		
020d FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE CS2	m	5,00		
020e FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE CC1	m	5,00		
020e FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE CC2	m	5,00		
021 FOURNITURE ET POSE DE BORDURE D'LOT TYPE I1	m	5,00		
022 PLUS VALUE AUX PRIX 20a à 21,BORDURES OU CANIVEAUX GRANITES	m	5,00		
023 REPRISE DE RIVES AUX ENROBES	m	10,00		
030 FOURNITURE ET POSE DE REGARD A GRILLE OU TAMPON 400X400	U	1,00		
031 FOURNITURE ET POSE DE REGARD A GRILLE OU TAMPON 500X500	U	1,00		
032 REGARD DE VISITE dia 1000 mm	U	1,00		
033 FOURNITURE ET POSE DE REGARD A GRILLE PROFIL A OU T (NF)	U	1,00		
034 FOURNITURE ET POSE REGARD PLAQUE RECouvreMENT PROFIL T	U	1,00		

Désignation des Ouvrages	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
035 PIEGE A EAUX	m	5,00		
036 FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PVC CR8 dia.110 mm EN TRANCHEE	m	10,00		
037 FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PVC CR8 dia.160 mm EN TRANCHEE	m	10,00		
038 FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PVC CR8 dia.200 mm EN TRANCHEE	m	10,00		
039 FOURNITURE ET POSE DE TUYAU dia.300 mm EN TRANCHEE BETON				
039a FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BA ø.300 EN TRANCHEE BETON	m	10,00		
039b FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PVC CR8 ø300 EN TRANCHEE BETON	m	10,00		
040 RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT	U	1,00		
041 BETON DOSE A 400KG DE CIMENT PAR METRE CUBE	m3	1,00		
042 TAMPON DE FERMETURE (FONTE CLASSE D400) dia650 SUR REGARD	U	1,00		
043 TAMPON DE FERMETURE (FONTE CLASSE B125)	U	1,00		
044 MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE SOUS CHAUSSEE OU TROTTOIR	U	5,00		
045 MISE A LA COTE DE REGARD DE BRANCHEMENT D'EAUX USEES	U	1,00		
046 MISE A LA COTE DE REGARD DIVERS <600	U	1,00		
047 BEC OU SABOT EN FONTE POUR DESCENTES DE GOUTTIERES	U	1,00		
048 REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE SUR TRANCHEE BB 0/10	m2	10,00		
049 REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE SUR TRANCHEE BICOUCHE	m2	10,00		
050 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT A 0/63	t	50,00		
051 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT A 0/315	t	25,00		
052 CLOUTAGE GNT A ET ENDUIT DE SCELLEMENT	m2	100,00		
060 REALISATION D'UN REVETEMENT BICOUCHE	m2	500,00		
061 REALISATION D'UN ENDUIT BICOUCHE AU BITUME FLUXE	m2	2 000,00		
062 REVETEMENT DE CHAUSSEE EN BETON BITUMINEUX 0/10 120KG/M²	t	200,00		
063 REVETEMENT DE TROTTOIR EN BB 0/6 MANUEL	m2	10,00		
064 BETON BITUMINEUX 0/10 POUR REPROFILAGE	t	10,00		
065 REVETEMENT EN ENROBES A L'EMULSION	m²	10,00		
066 PLUS VALUE pour TONNAGE <50t aux prix 062 et 064	t	10,00		
067 REVETEMENT DE TROTTOIR EN BB 0/6 MANUEL	m²	10,00		
068 TRAVAUX D'EMPLOIS PARTIELS	t	10,00		
069 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVE BITUME 0/14t	t	10,00		
070 RESERVATION ET POSE DE SIGNALISATION	U	2,00		
071 MARQUAGE DE LIGNE BLANCHE SUR 0.10M DE LARGEUR	m	10,00		
072 MARQUAGE DE LIGNE BLANCHE SUR 0.15M DE LARGEUR	m	10,00		
073 MARQUAGE ENDUIT PASSAGE PIETONS STOP OU CEDEZ LE PASSAGE	m	10,00		
074 MARQUAGE PEINTURE PASSAGE PIETONS STOP OU CEDEZ LE PASSAGE	m	10,00		

Montant de l'offre H.T.:

T.V.A. 20 %

Montant de l'offre T.T.C. :