

Département du FINISTERE

COMMUNE DE SAINT DERRIEN

MAÎTRE D'OUVRAGE :



Commune de Saint Derrien
Mairie
Le Bourg
29 440 SAINT DERRIEN
Tél. : 02 98 68 52 44
Fax : 02 98 68 54 66

MAÎTRE D'OEUVRE :



Commune de Saint Derrien
Mairie
Le Bourg
29 440 SAINT DERRIEN
Tél. : 02 98 68 52 44
Fax : 02 98 68 54 66

OPERATION :

PROGRAMME VOIRIE 2016

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

Cachet - Signature

Date : 25.03.2016

COMMUNE DE SAINT DERRIEN
ESTIMATIF DES TRAVAUX DE VOIRIE 2016

RECAPITULATIF TRANCHE FERME

| | DESIGNATION DES TRAVAUX | Montant HT |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Chantier n°1 : "Clezever - Kerscao" | |
| 2 | Chantier n°2 : " Keryvon" | |
| 3-1 | Chantier n°3 : "Bouillard - Keroudot" | |
| <p align="center">MONTANT TOTAL HT</p> <p align="center">TVA 20,0%</p> <p align="center">MONTANT TOTAL EURO TTC</p> | | |

RECAPITULATIF TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

| | DESIGNATION DES TRAVAUX | Montant HT |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| 3-2 | Chantier n°3 : "Bouillard - Keroudot" | |
| <p align="center">MONTANT TOTAL HT</p> <p align="center">TVA 20,0%</p> <p align="center">MONTANT TOTAL EURO TTC</p> | | |

1 - VOIRIE CHANTIER N°1 - "Keryvon"

| N° des prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Montant HT |
|---------------------------|--|----------------|----------|------------------|------------|
| 1 | Dérasement des accotements évacuation des déblais à la décharge communal "Dour Lez" | ml | PM | | |
| 2 | Balayage du support | m ² | 2700 | | |
| 3 | Confection d'un revêtement bicouche à l'émulsion de bitume résiduel cloutage 10 l / m ² de gravillon 10/14 1er répandage : 1,3 kg/m ² d'émulsion de bitume résiduel 10 l / m ² de gravillon 10/14 cylindrage 2ème répandage : 1,3 kg/m ² d'émulsion de bitume résiduel 8 l/m ² de gravillon 6/8 cylindrage y compris balayages des rejets exécutés en fin de journée et dans la période de 15 jours suivant les travaux y compris la signalisation après le chantier durant 15 jours minimums | m ² | 2700 | | |
| MONTANT HORS TAXES | | | | | |

2 - VOIRIE CHANTIER N°2 - "Clezever - Kerscao"

| N° des prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Montant HT |
|---------------------------|--|----------------|----------|------------------|------------|
| 1 | Dérasement des accotements évacuation des déblais à la décharge communal "Dour Lez" | ml | PM | | |
| 2 | Balayage du support | m ² | 3000 | | |
| 3 | <p>Bicouche bitume fluxé 10/14 et 4/6 sur voie existante</p> <p>1er répandage :</p> <p style="padding-left: 40px;">10 l / m² de gravillon 10/14</p> <p>2ème répandage :</p> <p style="padding-left: 40px;">1,3 kg/m² d'émulsion de bitume résiduel</p> <p style="padding-left: 40px;">10 l / m² de gravillon 10/14</p> <p style="padding-left: 40px;">cylndrage</p> <p style="padding-left: 40px;">1,3 kg/m² d'émulsion de bitume résiduel</p> <p>y compris balayages des rejets exé 8 l/m² de gravillon 6/8</p> <p>y compris la signalisation après le cylndrage</p> | m ² | 3000 | | |
| MONTANT HORS TAXES | | | | | |

3-1 - VOIRIE CHANTIER N°3 - "Bouillard - Keroudot"

tranche ferme

| N° des prix | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Montant HT |
|---------------------------|---|----------------|----------|------------------|------------|
| 1 | Dérasement des accotements évacuation des déblais à la décharge communal "Dour Lez" | ml | PM | | |
| 2 | Balayage du support | m ² | 3200 | | |
| 3 | Bicouche bitume fluxé 10/14 et 4/6 sur voie existante 1er répandage : 1,2 kg/m ² de bitume fluxé 8,7 l / m ² de gravillon 10/14 cylindrage 2ème répandage : 1 kg/m ² de bitume fluxé 7,5 l/m ² de gravillon 4/6 cylindrage y compris balayages des rejets exécutés en fin de journée et dans la période de 15 jours suivant les travaux y compris la signalisation après le chantier durant 15 jours minimums | m ² | 3200 | | |
| MONTANT HORS TAXES | | | | | |

