

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LOCMELAR

« Le Bourg »

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Locmélar
Mairie
1, Place Saint Mélar
29 400 LOCMELAR
Tél : 02 98 68 10 03
Fax : 02 98 68 46 23

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du
Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION :

TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL « PARK BRAZ II »

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF
LOT N°2
Voirie définitive**

Cachet - Signature

Date : 06.06.2016
N° de dossier : a0691_15

RECAPITULATIF LOT N°2

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
2	Voirie définitive (2ème phase)	
MONTANT TOTAL HT TVA 20% MONTANT TOTAL EURO TTC		

2 - Voirie définitive

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Scarification de chaussée existante	m ²	625		
2	Emplèvement 0/31.5 - Épaisseur 0m05 cylindrage compactage	m ³	35		
3	Revêtement enrobé BBSG 0/10 du Goarq dosé à 130 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	300		
4	Revêtement enrobé BBSG 0/10 Noir dosé à 130 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	220		
5	Revêtement enrobé BBSG 0/6 dosé à 120 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	105		
6	Revêtement sable 0/8 de couleur ocre à raison de 30l/m ²	m ²	PM		
7	Fourniture et pose caniveau CC1 béton sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,50m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	48		
8	Fourniture et pose d'une bordure T1 béton sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	170		
9	Fourniture et pose d'une bordure P3 béton sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	6		
10	Engravure au niveau du raccordement sur la chaussée existante	m ²	20		
11	Raccordement de chaussée (découpe de l'enrobé et joint à l'émulsion)	ml	6		
12	Mise à niveau de chambre télécoms	U	1		
13	Mise à niveau des bouches à clé : fourniture et pose de tulipe	U	9		
14	Mise à Niveau de regard de visite : tampon fonte DN 630	U	8		
15	Mise à niveau de regard à grille d'eaux pluviales	U	3		
16	Confection de fosse d'arbre comprenant : la fourniture et pose d'une rehausse (H : 0.60m) diamètre 1000 la fourniture et la pose de 1.00 ml de drain annelé de diamètre 110 le remblaiement en périphérie du cône y compris fourniture et mise en œuvre de terre végétale à l'intérieur du cône y compris le terrassement et l'évacuation des déblais excédentaires	U	1		
17	Fourniture et pose d'une grille d'arbre 1500x1500 à sceller en acier épaisseur 6mm, peint, RAL à définir avec 4 réservations pour les tuteurs	U	1		
MONTANT HORS TAXES					