

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LOCMELAR

« Le Bourg »

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Locmélar
Mairie
1, Place Saint Mélar
29 400 LOCMELAR
Tél : 02 98 68 10 03
Fax : 02 98 68 46 23

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du
Bellaÿ
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION :

TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL « PARK BRAZ II »

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

LOT N°3

Réseaux d'Eaux pluviales et Eaux Usées

Cachet - Signature

06.06.05.2016

N° de dossier : a0691_15

RECAPITULATIF LOT N°3

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
3	Réseau d'eaux pluviales	
4	Réseau d'Eaux Usées	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

3 - Réseau d'eaux pluviales

LOT N°3

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée en terrain de toutes natures pour canalisation principale, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	78		
2	Tranchée en terrain de toutes natures pour branchements, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	44		
3	Canalisation PVC diam 250 cr8	ml	78		
4	Canalisation PVC diam 200 CR8 (raccordement grille)	ml	12		
5	Canalisation PVC diam 160 CR8 (branchement)	ml	32		
6	Fourniture et mise en œuvre de béton de tranchée pour protéger les canalisations d'eaux pluviales peu profondes	ml	50		
7	Regard de visite diam.1000, y compris cône, rehausse, cunette, cadre et tampon fonte diam. 630 du type REXEL 2 ou similaire (classe 400 KN)	U	3		
8	Regard grille plate 500x500, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard béton : carottage DN 200	U	2		
9	Regard grille concave 400x400, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard béton : carottage DN 200	U	1		
10	Branchement :				
10-1	fourniture et pose de CLIP de branchement PVC 160/250 fourniture et pose de té PVC 160/160, cheminée PVC 160 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 160 y compris mise à niveau du tampon fonte	U	5		
10-2	carottage diam. 160 sur regard de visite, y compris joint d'étanchéité fourniture et pose de té PVC 160/160, cheminée PVC 160 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 160 y compris mise à niveau du tampon fonte	U	1		
11	Raccordement sur réseau existant (regard)				
11-1	- carottage	U	PM		
11-2	- création d'un regard de visite DN 1000	U	1		
12	Mise à niveau des regards de visite (phase provisoire : -0.10m / fini)	U	4		
13	Établissement des plans de recollement, sur support Informatique (Autocad V 2010) fourniture en 3 exemplaires sur support papier et 1 CD ROM	Forfait	1		
MONTANT HORS TAXES					

Lotissement communal
"Park Braz 2"
Locmélar

4 - Eaux Usées

LOT N°3

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée en terrain de toutes natures pour canalisation principale, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	73		
2	Tranchée en terrain de toutes natures pour branchements, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	36		
3	Canalisation PVC diam.200 CR8	ml	73		
4	Canalisation PVC diam.125 CR8	ml	36		
5	Regard de visite diam.1000, y compris cône, rehausse, cunette, cadre et tampon fonte diam. 630 du type REXEL 2 ou similaire (classe 400 KN)	U	3		
6	Branchement :				
6-1	fourniture et pose de culotte PVC 125/200, y compris coude PVC 1/8 fourniture et pose de boîte à passage directe 125/250, cheminée PVC 250 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 125 et 250	U	5		
6-2	carottage diam. 125 sur regard de visite, y compris joint d'étanchéité fourniture et pose de boîte à passage directe 125/250, cheminée PVC 250 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 125 et 250	U	1		
7	Mise à niveau des regards de visite (phase provisoire : -0.10m / fini)	U	4		
8	Raccordement sur réseau existant (regard)				
8-1	- carottage DN 200	U	PM		
8-2	- création d'un regard de visite	U	1		
9	Essais d'étanchéité à l'aire (conduites et regards) et passage de la caméra	Forfait	1		
10	Établissement des plans de recollement, sur support informatique (Autocad V 2010) fourniture en 3 exemplaires sur support papier et 1 CD ROM	Forfait	1		
MONTANT HORS TAXES					

I.N.G. CONCEPT

Siège social :15, rue Joachim Du Bellay - 29 400 Landivisiau
SARL au capital de 8000 € - N° SIRET : 479 061 574 00022 RCS Morlaix

n°1/1