

# Département du FINISTERE

## COMMUNE DE LOCMELAR

« Le Bourg »

### MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Locmélar  
Mairie  
1, Place Saint Mélar  
29 400 LOCMELAR  
Tél : 02 98 68 10 03  
Fax : 02 98 68 46 23

### BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT  
15, rue Joachim Du  
Bellaÿ  
29 400 LANDIVISIAU  
Tél. : 02 98 68 48 87  
ing.concept@wanadoo.fr

### OPERATION :

**TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT COMMUNAL « PARK BRAZ II »**

## **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF  
LOT N°4  
Maçonnerie – Plantations**

Cachet - Signature

Date : 06.06.2016  
N° de dossier : a0691\_15

## RECAPITULATIF LOT N°4

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
5	Maçonnerie - plantations	
<p>MONTANT TOTAL HT</p> <p>TVA 20%</p> <p>MONTANT TOTAL EURO TTC</p>		

5 - Maçonnerie - Plantations

LOT N°4

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Terrassement en déblais pour confection des semelles de fondations y compris évacuation à la décharge largeur : 0.40 m profondeur : 0.20m	ml	13,5		
2	Confection de semelles béton armé, y compris coffrage largeur : 0.40 m profondeur : 0.20m	ml	13,5		
3	Confection de muret technique en moellons du pays GRANIT, hauteur par rapport à la chaussée fini : 1,10m deux parements vues, pierres assemblée au mortier de ciment hauteur entre la semelle et couronnement : 1,10m largeur : 0,40 m y compris couronnement en pierres taillées sur une largeur de 40cm	m <sup>3</sup>	6		
4	Fourniture, plantation d'arbre crataegus laevigat 'Paul's Scarlet' en tige fléchée soldaire M.G. 18/20 y compris tuteurage : 4 tuteurs de 4 ml et liaisons arbre tuteur y compris planchettes de 25cm visées y compris arrosage	U	1		
5	Fourniture et pose de boîte aux lettres 400x300x300 PVC agréées par la poste une porte, façade rue, couleur ivoire	U	PM		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					