

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LOCMELAR

« Le Bourg »

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Syndicat Intercommunal des Eaux de Locmélar –
Saint-Sauveur
Mairie
1, Place Saint Mélar
29 400 LOCMELAR
Tél : 02 98 68 10 03
Fax : 02 98 68 46 23

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du
Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION I

**TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE
LOTISSEMENT COMMUNAL « PARK BRAZ II »**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

Cachet - Signature

Date : 06.06.2016
N° de dossier : a0691_15

RECAPITULATIF

DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
Réseau d'Eau Potable	
MONTANT TOTAL HT TVA 20% MONTANT TOTAL EURO TTC	

Extension du lotissement communal "Park Braz 2"
Locmélar

Réseau d'Eau potable

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée pour réseau principal, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité y compris évacuation des déblais excédentaires dans une décharge agréée	ml	85		
2	Tranchée pour branchement particulier, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité y compris évacuation des déblais excédentaires dans une décharge agréée	ml	35		
3	Fourniture et pose de grillage avertisseur bleu	ml	120		
4	Fourniture et pose de tube PVC 53/63 série 16 bars	ml	85		
5	Fourniture et pose de tube PEHD 19/25 série 16 bars	ml	35		
6	Fourniture et pose de té fonte DN 60-60	U	PM		
7	Fourniture et pose de vanne DN 60	U	1		
8	Fourniture et pose de réduction 60>40	U	1		
9	Fourniture et pose de coude fonte DN 60 au 1/8e	U	5		
10	Fourniture et pose de purge (vanne DN 40)	U	1		
11	Fourniture et pose de plaque pleine	U	PM		
12	Branchement particulier : dispositif de prise en charge DN 25 tabernacle, tube allonge, bouche à clé y compris fourniture et pose de citerneau d'eau potable PVC y compris vanne d'arrêt avant compteur au 1/4	U	6		
13	Raccordement sur le réseau existant sous contrôle du concessionnaire du réseau, fourniture et pose de manchons, brides....	U	1		
14	Mise à niveau des bouches à clé (empierrement 0/31,5 : -0.10m / fini)	U	9		
15	réfection de chaussée : enrobé BBSG 0/6 à 120 kg/m²	ml	5		
16	Essais et nettoyage (stérilisation et bactériologie) du réseau	Forfait	1		
17	Établissement des plans de recollement, sur support informatique (Autocad V 2010) fourniture en 3 exemplaires sur support papier et 1 CD-ROM	Forfait	1		
MONTANT HORS TAXES					