

**Département du FINISTERE**

**COMMUNE DE LANHOUARNEAU**

**MAÎTRE D'OUVRAGE :**

Commune de Lanhouarneau  
Mairie  
Place de la Mairie  
29 430 LANHOUARNEAU  
Tél. : 02 98 61 48 87  
Fax. : 02 98 61 69 17

**BUREAU D'ETUDES :**



**ING CONCEPT**  
15, rue Joachim Du Bellay  
29 400 LANDIVISIAU  
Tél. : 02 98 68 48 87  
ing.concept@wanadoo.fr

**OPERATION :**

**VOIRIE - PROGRAMME 2016**

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF  
LOT N°2 : Voirie**

**Cachet - Signature**

Date : 28.06.2016  
N° de dossier : a 0727\_16

## RECAPITULATIF LOT N°2 : VOIRIE

### TRANCHE FERME

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
2-1	Kerlaoueret	
2-2	Trottoir au droit du cabinet infirmier	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

### TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
2-3	Ecluse au droit du salon de coiffure sur la RD N°29	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

2-1 - Kerlaoueret

LOT N°2  
TRANCHE FERME

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Arasement d'accotements y compris évacuation de déblais en décharge agréée	ml	310		
3	Création de fossé trapézoïdale 0,75x0,25x0,50m de profondeur y compris évacuation de déblais en décharge agréée	ml	52		
4	Réalisation d'engravures - largeur 1,00m	ml	15		
5	Balayage du support	m <sup>2</sup>	675		
6	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de 300g/m <sup>2</sup> résiduels	m <sup>2</sup>	675		
7	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 à raison de 170 kg/m <sup>2</sup> moyen	T	115		
8	Confection de joint sable émulsion	ml	15		
9	Confection de tranchée pour réseau d'eaux pluviales y compris évacuation de déblais en décharge, y compris remblaiement en GNT 0/31,5				
9-1	hauteur < 1,30m	ml	18		
9-2	1,31m < hauteur < 2,00m	ml	PM		
9-3	hauteur > 2,01m	ml	PM		
10	Fourniture et pose de conduite PVC annelée DN 300 - cr8	ml	18		
11	Confection de tête de buse de sécurité	U	PM		
12	Confection d'une tête de buse droite en béton	U	2		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

2-2 - Trottoir cabinet infirmier

LOT N°2  
TRANCHE FERME

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
0	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
1	Dépose de panneaux de signalisation dépôt aux services techniques	U	1		
2	Découpe rectiligne à la scie d'enrobé ou de béton	ml	15		
3	Démolition de trottoir béton y compris évacuation des déchets en décharge agréée	m <sup>2</sup>	8		
4	Démolition de chaussée existante y compris évacuation des déchets en décharge agréée	m <sup>2</sup>	16		
5	Terrassement et évacuation des déblais de toutes natures y compris démolition de chaussée	m <sup>3</sup>	PM		
6	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/63 cylindrage compactage	m <sup>3</sup>	PM		
7	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/31.5 - 10cm d'épaisseur cylindrage compactage	m <sup>3</sup>	2		
8	Revêtement enrobé BBSG 0/6 NOIRE, 120 Kg/m <sup>2</sup> , Épaisseur 5 cm	m <sup>2</sup>	22		
9	Confection de Joint sable émulsion	ml	13		
10	Fourniture et pose bordure T2 de classe B sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	10		
11	Effacement de marquage peinture existant	ml	30		
12	Marquage au sol à la peinture blanche, largeur 0,15m pour places de stationnement	ml	30		
13	Marquage au sol à la peinture blanche Stationnement pour personne à mobilité réduite (sigle PMR)	U	1		
14	Fourniture et pose de panneau de signalisation "Interdiction de stationner et de s'arrêter sauf PMR" B6d + M6h, gamme 650, classe 2DG y compris pied galva 80x40, attaches massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif béton (fourreau)	U	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

2-2 - Trottoir cabinet infirmier

LOT N°2  
TRANCHE FERME

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
report page 1					
15	Canalisation fonte diam 100 sous trottoir	ml	10		
16	Fourniture et pose de gargouille dans trottoir	U	1		
17	Confection de regard 300x300 avec cadre et tampon fonte, classe 250KN y compris mise à niveau	U	1		
18	Raccordement sortie EP existante sur réseau EP créé ou existant	U	2		
19	Mise à niveau de regard de branchement	U	1		
20	Fourniture et pose de tampon fonte sur citerneau AEP y compris mise à niveau	U	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

2-3 - Ecluse - RD n°29

LOT N°2  
TRANCHE CONDITIONNELLE N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
0	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
1	Fourniture et pose bordure l1 de classe B Peinte couleur blanc Collée sur voirie existante	ml	28		
2	Fourniture et mise en œuvre de béton à l'intérieur des llots dosé à 300 Kg/m <sup>3</sup> , sur une hauteur de 15cm	m <sup>2</sup>	4		
3	Revêtement de synthèse du type "pépites" couleur jaune - ocre	m <sup>2</sup>	2		
4	Peinture sur ilot couleur ocre	m <sup>2</sup>	4		
5	Marquage au sol en enduit à froid 0,50x0,50 m <sup>2</sup> cédez le passage	U	3		
6	Marquage au sol à la peinture blanche, largeur 0,15m Bande de retour Cédez le passage	ml	5		
7	Fourniture et pose de panneau "SENS PRIORITAIRE" C18 gamme 500, classe 2 DG y compris pied galva 80x40, attaches, fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris réservation dans le massif en béton le tout peint (panneaux + poteaux), RAL à définir	U	1		
8	Fourniture et pose de panneau "SENS NON- PRIORITAIRE" B15 gamme 650, classe 2 DG y compris potence galva 80x40 y compris attaches, fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris réservation dans le massif en béton le tout peint (panneau + potence), RAL à définir	U	1		
9	Fourniture et pose de balise J4 mono chevron en tête d'ilot J4, classe 2, articulé (auto-relevable) fixé en tête d'ilot	U	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					