

Département du FINISTERE

COMMUNE DE PLOUGAR

Rue de Croas Hir

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Plougar
Mairie
Le Bourg
29 440 PLOUGAR
Tél : 02 98 68 53 65
Fax : 02 98 68 56 55

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87

OPERATION :

AMENAGEMENT DE LA RUE DU CROAS HIR

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

Cachet - Signature

Date : 05.07.2016
N° de dossier : a 0741_16

RECAPITULATIF

DESIGNATION DES TRAVAUX		Montant HT
1	Voirie	
2	Réseau d'eaux pluviales	
3	Signalisation	
4	Aménagement paysager	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

Aménagement de la rue de Croas Hir
Plougar

1 - Voirie

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
0	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
1	Engravure : rabotage chaussée existante	m ²	120		
2	Raccordement de chaussée (découpe de l'enrobé et joint à l'émulsion)	ml	35		
3	Démolition de grille EP existante comblement de regards en béton, suppression des grilles EP	U	3		
4	Suppression de borne bois y compris évacuation des matériaux en décharge agréée	U	3		
5	Démolition de trottoirs existants en enrobé y compris démolition de bordures, chaînettes, caniveaux y compris évacuation des matériaux en décharge agréée	m ²	425		
6	Démolition de caniveaux CC1 et bordures A2 existants y compris évacuation des matériaux en décharge agréée	ml	90		
7	Démolition de zone pavée y compris évacuation des matériaux en décharge agréée	m ²	20		
8	Emplacement GNT 0/31.5 cylindrage compactage	m ³	40		
9	Fourniture et pose de grave bitume 0/14 de classe III, à 4,5% de bitume pur, au niveau du plateau et en lieu et place des pavés y compris couche d'accrochage	m ³	20		
10	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 pour reprofilage de la chaussée existante y compris couche d'accrochage	m ²	360		
11	Couche d'accrochage	m ²	560		
12	Revêtement enrobé BBSG 0/10 noir dosé à 150 Kg/m ² (épaisseur 6 cm)	m ²	560		
13	Revêtement enrobé BBSG 0/6 noir dosé à 120 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	400		
14	Fourniture et pose bordure T2 béton de classe B, sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	170		
15	Fourniture et pose bordure P1 béton de classe B, sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	13		
MONTANT HORS TAXES					

Aménagement de la rue de Croas Hir
Plougar

1 - Voirie

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
16	Fourniture et pose Caniveau CC1 béton de classe B, sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,50m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	6		
17	Fourniture et pose de tampon fonte 500x500, classe 250 KN en remplacement de grille EP existante y compris mise à niveau	U	3		
18	Fourniture et pose de tampon fonte DN 630 - classe 400 KN en remplacement de tampon grille EP existante y compris mise à niveau	U	1		
19	Mise à niveau des bouche à clé (fourniture et pose de tullepe)	U	5		
20	Mise à niveau de tampon fonte DN 630	U	1		
21	Mise à niveau de regard 500x500 existant	U	2		
22	Mise à niveau de chambre télécoms	U	1		
MONTANT HORS TAXES					

I.N.G. CONCEPT

Siège social :15, rue Joachim Du Bellay - 29 400 Landivisau
SARL au capital de 8000 € - N° SIRET : 479 081 574 00014 RCS Morlaix

n°2/2

Aménagement de la rue de Croas Hir
Plougar

2 - Réseau d'eaux pluviales

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée en terrain ordinaire pour canalisation d'eaux pluviales, y compris évacuation des déblais en décharge agréée y compris remblaiement en GNT 0/63	ml	20		
2	Canalisation PVC diam 160 CR8	ml	20		
3	Regard grille plate 750x300, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	4		
4	Regard grille concave 400x400, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	1		
4	Regard grille plate 400x400, y compris cadre et grille fonte, avec décantation de 0,30 m, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	1		
MONTANT HORS TAXES					

Aménagement de la rue de Croas Hir
Plougar

3 - Signalisation

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Revêtement de synthèse du type "pépites" couleur jaune-ocre	m ²	25		
2	Marquage au sol à la peinture (enduit à froid), largeur : 0,50m - longueur 2,00m Passage piéton	U	11		
3	Marquage au sol à la peinture (enduit à froid) largeur 0 - 0,70m longueur 2,00 dent de requin	U	33		
4	Fourniture et pose de panneau "Priorité à droite" AB1, gamme 700, classe 2 DG y compris pied galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif en béton	U	2		
5	Fourniture et pose de panneau " 30 km/h " et annonce plateau B14 "30", gamme 650, classe 2 DG A2b, gamme 700, classe 2 DG y compris pied galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif en béton	U	3		
6	Fourniture et pose de panneau " Fin 30 km/h " B33, gamme 650, classe 2 DG y compris pied galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif en béton	U	3		
7	Fourniture et pose de panneau " Plateau " C27, gamme 500, classe 2 DG y compris pied galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement y compris réservation dans le massif en béton	U	3		
MONTANT HORS TAXES					

Aménagement de la rue de Croas Hir
Plougar

4 - Aménagement paysager

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Terrassement des fosses sur 40cm d'épaisseur et évacuation des déblais espaces plantés et engazonnés	m ²	20		
2	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 40cm d'épaisseur	m ²	20		
3	Préparation de la terre végétale avant engazonnement : désherbage, éplerrage, labour	m ²	20		
4	Fourniture et pose de bâche tressée couleur verte	m ²	20		
5	Fourniture et mise en œuvre de paillage Copeaux de bois sur 8 cm d'épaisseur au niveau des plantations basse et au pied des arbres (2x2)	m ²	20		
6	Fourniture et plantation de mélange vivaces en conteneurs de 1 litre à raison de 4 plants par mètre carré y compris arrosage				
6-1	Santolina chamaecyparissus	U	9		
6-2	Festuca glauca	U	9		
6-3	Kniphofia uvaria	U	9		
6-4	Pennisetum villosum	U	9		
6-5	Sedum rupestre 'Angellina'	U	9		
6-6	Acer d'automne (Novae Angliae)	U	9		
6-7	Dryopteris affinis 'Cristata the King'	U	9		
6-8	Hosta 'Emily Dickinson'	U	9		
6-9	Hosta 'Halcyon'	U	9		
MONTANT HORS TAXES					