

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**

VILLE DE  
**BÉNOÛDET**

**PROGRAMME VOIRIE 2016 - BENOÛDET**

**DETAIL ESTIMATIF FICTIF**

**( D.E. ) à compléter**

**PROCEDURE ADPATEE**

LOT VOIRIE					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
NOTA	* L'entreprise devra toutes les implantations nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la route * L'entreprise devra toute signalisation (temporaire ou permanente et de déviation) de chantier sur la rue concernée pendant toute la durée des travaux, et après demande d'autorisation de voirie auprès des services municipaux de la voirie * L'entreprise devra maintenir l'accès des riverains pendant toute la durée des travaux * L'entreprise devra toutes les installations de chantier réglementaires pendant toute la durée du chantier. * L'entrepreneur est réputé s'être rendu compte sur place des conditions d'exécution des travaux et de la consistance des travaux				
<b><u>Parking Église Notre Dame de la Mer</u></b>					
101	Balayage	m²	2100		
103	Préparation si déformations, Cloutage	F	1		
154	Bicouche	m²	2100		
<b>Sous TOTAL Parking Eglise ND</b>					
<b><u>Parking de Groasquen</u></b>					
101	Désherbage et balayage + Scarification et évacuation du matériau ou reprise du support Vérification préalable du réseau Eaux Pluviales	F	1		
103	Reprise du support (purge) à la jonction côté droit et gauche du parking + Cloutage	m²	600		
150	Bicouche	m²	1520		
<b>Sous TOTAL Parking de Groasquen</b>					
<b><u>Corniche de Groasquen</u></b>					
103	Préparation si déformations	F	1		
150	Bicouche	m²	1300		
<b>Sous TOTAL Corniche de Groasquen</b>					
<b><u>Parking du Stade Bouilloux-Lafont</u></b>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
101	Balayage de la chaussée	m²	1130		
103	Reprise du support	m²	45		
150	Bicouche 6/10-2/4 sur cloutage 10/14	m²	1130		
160	Lignes continues de largeur 2u pour traçage de stationnement	ml	490		
161	Lignes discontinues de largeur T'2 2u pour traçage de stationnement	ml	55		
<b>Sous TOTAL Parking Stade Bouilloux Lafont</b>					
<b><u>Trottoir Rue du Canvez (côté droit)</u></b>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
108	Démolition de trottoir	m²	1755		

LOT VOIRIE					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
113	Nivellement et compactage de fond de forme de trottoirs	m²	1755		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/315 sur trottoir	T	355		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6	T	205		
<b>Sous TOTAL Trottoir Rue du Canvez (côté droit)</b>					
<b><u>Trottoir Rue du Canvez (côté gauche)</u></b>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
108	Démolition de trottoir	m²	405		
113	Nivellement et compactage de fond de forme de trottoirs	m²	405		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/315 sur trottoir	T	80		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6	T	45		
<b>Sous TOTAL Trottoir Rue du Canvez (côté gauche)</b>					
<b><u>Rue Menez Frost (version courte longueur 30 ML)</u></b>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
106	Sciage de chaussée	ml	30		
113	Nivellement et compactage de fond de forme du trottoir	m²	60		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/315 sur trottoir	T	18		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6	T	9		
132	Dépose définitive de bordures T2 granité	ml	30		
139	Fourniture et pose de bordures T2 granité	ml	30		
108	Démolition de trottoir	m²	60		
121	Mise à niveau de tampon	U	3		
<b>Sous TOTAL Rue Menez Frost (version courte longueur 30 ML)</b>					
<b><u>Avenue de la Plage (esplanade version enrobé de synthèse)</u></b>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
106	Sciage de chaussée	ml	16		
108	Démolition de trottoir	m²	208		
113	Nivellement et compactage de fond de forme de trottoir	m²	208		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/315 sur trottoir	T	40		
200	Enrobé de synthèse	m²	208		
<b>Sous TOTAL Avenue de la Plage</b>					
<b><u>Rue des Peupliers</u></b>					

LOT VOIRIE					
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
100	Installation de chantier	Forf.	1		
106	Sciage de chaussée	ml	10		
108	Démolition de trottoir	m²	20		
113	Nivellement et compactage de fond de forme de trottoir	m²	20		
115	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/315 sur trottoir	T	5		
201	Béton désactivé	m²	20		
132	Dépose définitive de bordures T2 granité	ml	6		
139	Fourniture et pose de bordures T2 granité	ml	6		
<b>Sous TOTAL Rue des Peupliers</b>					
<b><u>Rue Laënnec (purge)</u></b>					
100	Installation de chantier	Forf.	1		
113	Nivellement et compactage de fond de forme de trottoir	m²	55		
151	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé à chaud 0/6	T	11		
107	Rabotage de chaussée	m²	55		
<b>Sous TOTAL Anse de Penfoul</b>					
<b>TOTAL H.T. (Voirie + Divers)</b>					
<b>T.V.A. 20%</b>					
<b>TOTAL T.T.C. (Voirie + Divers)</b>					

Fait à

le

Le ou les Entrepreneurs  
(cachet et signature)

Bon pour accord

Fait à

le

Le Maître de l'Ouvrage  
(Cachet et signature)