

Département du FINISTERE

COMMUNE DE PLOUGAR

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Plougar
Mairie
Le Bourg
29 440 PLOUGAR
Tél. : 02 98 68 53 65
Fax : 02 98 68 56 55

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du
Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION :

LOTISSEMENT COMMUNAL :
« HAMEAU DE LA VALLEE 2 »

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

Lot n°2 :

Voie définitive

Aménagement paysager

Cachet - Signature

Date : 28.09.2016
N° de dossier : a0701_16

RECAPITULATIF LOT N°2

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
3	Voirie définitive	
4	Aménagement paysager	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

3 - Voirie Définitive

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Scarification de la chaussée existante	m ²	825		
2	Empierrement GNT 0/31.5 - Épaisseur 0m05 cylindrage compactage	m ³	45		
3	Dépose de bordure T2 existante Evacuation en décharge agréée	ml	52		
4	Raccordement de chaussée (découpe de l'enrobé et joint à l'émulsion)	ml	64		
5	Revêtement enrobé 0/10 dosé à 130 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	825		
6	Fourniture et pose bordure T2 béton granité de classe B, sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	272		
7	Mise à niveau des bouche à clé (fourniture et pose de tulipe)	U	7		
8	Mise à niveau de chambre télécom	U	1		
9	Mise à niveau des regards de visite de diamètre 1000	U	5		
10	Mise à niveau de regard à grille ou d'avaloir 750x300	U	3		
11	Mise à niveau de regard à grille ou d'avaloir 750x300 et bouche d'engouffrement avaloir.	U	1		
12	Marquage au sol à la peinture, largeur : 0,15 m : délimitation de place de stationnement	ml	65		
MONTANT HORS TAXES					

3 - Voirie Définitive

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
ACCES PRIVATIFS					
13	Terrassement en déblais, évacuation des déblais à la décharge profilage et compactage du fond de forme accès privés	m ³	75		
14	Empierrement GNT 0/63 - Épaisseur 0m30 cylindrage compactage	m ³	40		
15	Empierrement GNT 0/31.5 - Épaisseur 0m10 cylindrage compactage	m ³	15		
16	Fourniture et pose de chaînette pavés béton 1 rang de pavés 14x20x8	ml	100		
17	Revêtement enrobé 0/6 dosé à 120 Kg/m ² (épaisseur 5 cm)	m ²	125		
MONTANT HORS TAXES					

4 - Aménagement paysager

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Préparation de la terre végétale avant plantations (épierrage, labour...)	m ²	50		
2	Fourniture et pose de bâche tressée couleur verts sur espace vert à planter	m ²	50		
3	Plantation couvre sol à raison de 4 plants / m ²	U	200		
MONTANT HORS TAXES					