

PROGRAMME DE VOIRIE 2016 - DETAIL ESTIMATIF

N°

Affaire suivie par : PRIGENT Olivier

COMMUNE DE PLOUGOULM

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	Estimation	
				PRIX UNITAIRE en Euros	MONTANT HT en Euros
TRANCHE FERME					
0	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER	F	1		-
1	MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAISON MEDICALE				
102	Sciage de chaussée	ML	10		
105	Décassement de trottoir	M2	15		
109	Dépose de bordure type T1	ML	8		
121	Compactage du fond de forme	M2	120		
202	Fourniture et pose de bordure béton T1	ML	8		
201	Fourniture et pose de bordure béton P1	ML	10		
405	Fourniture et mise en oeuvre manuelle de BB 0/6 y compris couche d'accrochage	T	12		
050	<u>Signalisation verticale et horizontale :</u>				
057	- sigle handicapé simple compris panneau	U	1		
2	ESPACE HERMINE				
102	Sciage de chaussée	ML	25		
121	Compactage du fond de forme	M2	250		
411	Imprégnation à l'émulsion de bitume	M2	250		
403	Fourniture et mise en oeuvre mécanique de BBSG 0/10 y compris couche d'accrochage	T	35		
406	Joint à l'émulsion sablé	ML	25		
3	CREATION DE 2 PLACES DE STATIONNEMENTS				
101	Terrassement y compris évacuation	M3	10		
102	Sciage de chaussée	ML	8		
108	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 sous chaussée	T	40		
109	Dépose de caniveau type CS1	ML	8		
202	Fourniture et pose de bordure béton T1	ML	13		
405	Fourniture et mise en oeuvre manuelle de BB 0/6 y compris couche d'accrochage	T	5		

N° Prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QUANTITES	Estimation	
				PRIX UNITAIRE en Euros	MONTANT HT en Euros
TRANCHE CONDITIONNELLE					
4	LOTISSEMENT DE MESMENIOU - REFECTION DE TROTTOIR				
105	Décassement de trottoir	M2	1600		
109	Dépose de bordure type T2	ML	50		
102	Sciage de chaussée	ML	50		
202	Fourniture et pose de bordure béton T2	ML	50		
205	Fourniture et pose de caniveau béton CS1	ML	50		
405	Fourniture et mise en oeuvre manuelle de BB 0/6 y compris couche d'accrochage	T	190		
406	Joint à l'émulsion sablé	ML	50		
315	Mise à niveau tampon Ø600	U	9		
316	Mise à niveau tampon TC trottoir	U	15		
317	Mise à niveau bouche à clé	U	28		
318	Mise à niveau tabouret EU	U	27		
319	Fourniture et pose de gargouille	U	19		
319	Mise à niveau de grille	U	2		
5	BOURETTE - ASSAINISSEMENT PLUVIAL				
102	Sciage de chaussée	ML	110		
123	Scarification de chaussée	M2	200		
304	Fourniture et pose en tranché de tuyau PVC CR8 Ø315 profondeur <1,2m (compris terrassement, remblaiement et compactage de la tranchée)	ML	155		
	Fourniture et pose en tranché de tuyau PVC CR8 Ø315 profondeur >1,2m (compris terrassement, remblaiement et compactage de la tranchée)	ML	50		
	Plus value pour utilisation d'un brise roche (BRH)	ML	50		
313	Fourniture et pose de regard Ø1000	U	1		
312	Fourniture et pose de regard à grille 50x50	U	3		
118	Terrassement de fossé y compris évacuation des déblais	ML	PPM		
106	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 sous trottoir	T	PPM		
410	Fourniture et mise en oeuvre manuelle de BBSG 0/10 y compris couche d'accrochage	T	25		
406	Joint à l'émulsion sablé	ML	110		
RECAPITULATIF					
TRANCHE FERME					
0	INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER				-
1	MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAISON MEDICALE				-
2	ESPACE HERMINE				-
3	CREATION DE 2 PLACES DE STATIONNEMENTS				-
				TOTAL HT FERME	-
TRANCHE CONDITIONNELLE					
4	LOTISSEMENT DE MESMENIOU - REFECTION DE TROTTOIR				-
5	BOURETTE - ASSAINISSEMENT PLUVIAL				-
				TOTAL HT CONDITIONNELLE	-
				Montant HT TVA 20% Montant TTC	