

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE PLOUENAN

MISE EN PLACE DE 4 DISPOSITIFS DE COMPTAGE SUR LES 4 COMMUNES DU SYNDICAT

DETAIL ESTIMATIF VALANT BORDEREAU DES PRIX

COMMUNE DE SANTEC

Secteur de Pont Bihan

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Installation et repli de chantier	u			
2	Terrassement pour chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft			
3	Fourniture et pose de réduction 250/100	U			
4	Fourniture et pose de vanne Ø 100	U			
5	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1000 X 800 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	U			
6	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 100 y compris batterie ,télégestion,armoire extérieure et toutes sujétions	U			
7	Fourniture et pose d'un by-pass Ø 110 avec vanne y compris toutes sujétions	U			
8	Plan de recolement	U			
				TOTAL HT	

COMMUNE DE MESPALU

Secteur de Kervasdoué

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Installation et repli de chantier	u			
2	Terrassement pour chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft			
3	Fourniture et pose de réduction 250/100	U			
4	Fourniture et pose de vanne Ø 100	U			
5	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1000 X 800 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	U			
6	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 100 y compris batterie ,télégestion,armoire extérieure et toutes sujétions	U			
7	Fourniture et pose d'un by-pass Ø 110 avec vanne y compris toutes sujétions	U			
8	Plan de recolement	U			
				TOTAL HT	

COMMUNE DE PLOUENAN

Secteur de Placenant

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Installation et repli de chantier	u			
2	Terrassement pour chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft			
3	Fourniture et pose de réduction 250/100	U			
4	Fourniture et pose de vanne Ø 100	U			
5	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1000 X 800 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	U			
6	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 100 y compris batterie ,télégestion,armoire extérieure et toutes sujétions	U			
7	Fourniture et pose d'un by-pass Ø 110 avec vanne y compris toutes sujétions	U			
8	Plan de recolement	U			
				TOTAL HT	

COMMUNE DE PLOUGOULM
Secteur de L'INRA

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Installation et repli de chantier	u			
2	Terrassement pour chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft			
3	Fourniture et pose de réduction	u			
4	Fourniture et pose de vanne Ø 100	u			
5	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1000 X 800 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	u			
6	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 100 y compris batterie ,télégestion,armoire extérieure et toutes sujétions	u			
7	Fourniture et pose d'un by-pass Ø 32 avec vanne y compris toutes sujétions	u			
8	Plan de recolement	u			
				TOTAL HT	

Commune de SANTEC
Secteur de Pont Bihan

Commune de MESPAUL
Secteur de Kervasdoué

Commune de PLOUENAN
Secteur de Placenant

Commune de PLOUGOULM
Secteur de L'INRA

TOTAL HT
TVA 20 %
MONTANT TTC

Faità, le

L'entrepreneur

A plouénan,le

le président