

# Commune de GUILLIGOMARC'H

## AMENAGEMENT DE DEUX LOCAUX D'ACTIVITES PERISCOLAIRE DANS ANCIENNE MAIRIE

### LOT N°03 MENUISERIE INTERIEURE

(D.P.G.F.)

**MAITRE D'OUVRAGE :** COMMUNE DE GUILLIGOMARC'H (29300)

**ARCHITECTE :** Paul QUINIO  
Architecte D.P.L.G  
1, rue Mathilin An Dall  
29300 QUIMPERLE  
Tél : 06 88 79 13 30  
Courriel : p-quinio@orange.fr

**ECONOMISTE :** SARL 107 ECO  
Représenté par Monsieur Ivan DESBORDES  
107, rue de Belgique  
56100 LORIENT  
Tél : 02 97 37 40 05  
Courriel : accueil@107eco.fr

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<b><u>Lot n° 03- MENUISERIE INTERIEURE</u></b>				
<b><u>1- PRESTATIONS COMPOSANT L'OFFRE</u></b>				
<b><u>1.1- SPS ET ETUDES</u></b>				
<b>1.1.1- Installation de chantier, sécurité, santé, intérêt commun et gestion des déchets</b>				
<i>Localisation :</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour l'ensemble des prestations à la charge du présent entrepreneur.....</li> </ul>	ft	1	.....	.....
<b><u>1.2- TRAVAUX</u></b>				
<b>1.2.1- Dépose/démolition banque d'accueil</b>				
<i>Localisation :</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rez-de-chaussée : pour banque d'accueil existante dans future salle périscolaire .....</li> </ul>	ft	1	.....	.....
<b>1.2.2- Dépose de bloc-porte intérieur pour remplacement</b>				
<i>Localisation :</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rez-de-chaussée : pour bloc-porte existante entre hall et salle accueil actuelle (futur salle périscolaire)</li> <li>Etage : pour bloc-porte existante entre palier cage escalier et salle de réunion actuelle (futur salle périscolaire)</li> </ul>	u	2	.....	.....
<b>1.2.3- Blocs-portes</b>				
<b>1.2.3.1- Bloc-portes acoustique EI 30</b>				
<b>1.2.3.1.1- Bloc-porte EI 30 acoustique DnT,A &gt; ou = 42 dB, serrure de sûreté à bouton moleté - occulus</b>				
<b>1.2.3.1.1.1- De (l) 0,93 x (h) 2,04 m - en paroi existante + doublage 30 cm d'ép.</b>				
<i>Localisation :</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour accès salles d'activité périscolaire en rdc et étage (2 u)</li> </ul>				
2 = 2 .....	u	2	.....	.....
<b>1.2.3.2- Protection par plaques décoratives acrovinylique/PVC (mise en oeuvre d'usine)</b>				
<b>1.2.3.2.1- Plaques de protection de bas de porte (300 mm ht)</b>				
<b>1.2.3.2.1.1- Sur deux faces portes de (l) 0,93 x (h) 2,04 m</b>				
<i>Localisation :</i>				
<i>Aux deux faces des vantaux des portes intérieures suivantes :</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour porte accès salles périscolaire rdc et 1er étage .....</li> </ul>	u	2	.....	.....
<b>1.2.3.2.1.2- Sur une face portes de (l) 0,73 x (h) 2,04 m</b>				
<i>Localisation :</i>				
<i>Sur une face des vantaux des portes intérieures suivantes :</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>pour porte placard salle périscolaire du 1er étage .....</li> </ul>	u	1	.....	.....

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<p><b>1.2.3.2.2- Plaques de propreté autour des poignées de porte (1/2 lune) .....</b></p> <p><b>1.2.3.2.2.1- Sur deux faces portes de (l) 0,93 x (h) 2,04 m</b></p> <p><u>Localisation :</u>  <i>Aux deux faces des vantaux des portes intérieures suivantes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>pour porte accès salles périscolaire rdc et 1er étage .....</i></li> </ul>	u	2		
<p><b>1.2.3.2.2.2- Sur une face portes de (l) 0,73 x (h) 2,04 m</b></p> <p><u>Localisation :</u>  <i>Sur une face des vantaux des portes intérieures suivantes :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>pour porte placard salle périscolaire du 1er étage .....</i></li> </ul>	u	1		
<p><b>1.2.4- Ouvrages divers</b></p> <p><b>1.2.4.1- Plinthes</b></p> <p><u>Localisation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>En périphérie des salles d'activité périscolaire du rez-de-chaussée et de l'étage</i></li> <li><i>En périphérie placard dans salle périscolaire de l'étage</i></li> </ul> <p>RDC  salle périscolaire  <math>2f(6,00 + 5,10) = 22,20</math>  <math>2f (2f 0,40) = 1,60</math>  = 23,80</p> <p>déduire:  <math>(-1f 0,93) = -0,93</math>  = 22,87</p> <p>1er ETAGE  salle périscolaire  <math>2f(6,00 + 5,10) = 22,20</math>  <math>0,70 + 2f0,35 = 1,40</math>  <math>1f (2f0,10) = 0,20</math>  <math>2f (2f 0,40) = 1,60</math>  = 25,40</p> <p>déduire:  <math>1f 0,93 = 0,93</math>  <math>1f 0,73 = 0,73</math>  = -1,66  = 23,74  =46,61 .....</p>	ml	46,61		
<p><b>1.2.4.2- Cimaises de protection murale</b></p> <p><u>Localisation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>En périphérie des salles d'activité périscolaire du rez-de-chaussée et de l'étage</i></li> </ul> <p>RDC  salle périscolaire  <math>2f(6,00 + 5,10) = 22,20</math>  <math>2f (2f 0,40) = 1,60</math>  = 23,80</p> <p>déduire:  <math>(-1f 0,93) = -0,93</math>  = 22,87</p>				

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<p>1er ETAGE</p> <p>salle périscolaire</p> <p>2f(6,00 + 5,10) = 22,20</p> <p>1f (2f0,10) = 0,20</p> <p>2f (2f 0,40) = 1,60</p> <p style="text-align: right;">= 24,00</p> <p>déduire:</p> <p>1f 0,93 = 0,93</p> <p>1f 0,73 = 0,73</p> <p style="text-align: right;">= -1,66</p> <p style="text-align: right;">= 22,34</p> <p style="text-align: right;">=45,21 .....</p>	ml	45,21		
<p><b>1.2.4.3- Cimaises support lisses patères</b></p> <p><u>Localisation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dans salles d'activité périscolaire du rez-de-chaussée et de l'étage (positionnement à définir avec l'architecte)</li> </ul> <p>2f 3,50 = 7,00 .....</p>	ml	7,00		
<p><b>1.2.4.4- Tablette bois massif exotique en tête d'allège des baies</b></p> <p><u>Localisation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En recouvrement en tête d'allège des baies extérieures :</li> <li>- des salles d'activités périscolaires du rez-de-chaussée et de l'étage</li> <li>- du palier étage de la cage d'escalier</li> </ul> <p>RDC</p> <p>salle périscolaire</p> <p>2f 1,35 = 2,70</p> <p>1er ETAGE</p> <p>salle périscolaire</p> <p>2f 1,35 = 2,70</p> <p>palier</p> <p>1f 1,35 = 1,35</p> <p style="text-align: right;">= 6,75 .....</p>	ml	6,75		
<p><b>1.2.5- Equipements</b></p> <p><b>1.2.5.1- Porte-vêtements bipatères + lisses aluminium (ensemble de 10 bipatères sur lisse ~1,50 m)</b></p> <p><u>Localisation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dans salles d'activité périscolaire du rez-de-chaussée (20 bipatères) et de l'étage (20 bipatères), positionnement à définir avec l'architecte</li> </ul> <p>.....</p>	ens	4,000		
<p><b>1.2.5.2- Plaque de porte/murale support de signalétique</b></p> <p><u>Localisation :</u></p> <p>Sur la paroi attenante à chaque bloc-porte ou sur bloc-porte pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>accès salle périscolaire rdc</li> <li>accès salle périscolaire étage</li> <li>porte placard salle périscolaire étage</li> </ul> <p>.....</p>	u	3		

Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<p><b>1.2.6- Cylindres et plan de clés</b></p> <p><u>Localisation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour l'ensemble des portes intérieures et extérieures du projet équipées de cylindres</li> </ul>	ft	1		

<b>Montant Total HT MENUISERIE INTERIEURE</b>	.....
<b>Montant TVA 20,000 %</b>	.....
<b>Montant TTC MENUISERIE INTERIEURE</b>	.....

Arrêté à la somme de :

Date : L'Entrepreneur

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) de chaque lot sont réalisés en fonction des plans de l'architecte et des documents en possession de l'économiste de la construction lors de l'étude.

Avant signature des marchés, chaque entrepreneur vérifie l'intégralité du C.C.T.P. tout corps d'état et les détails quantitatifs de son lot fournis avec le D.P.G.F. et fait part de ses éventuelles remarques. En l'absence de remarques formulées avant signature du marché le C.C.T.P et le D.P.G.F. sont considérés comme validés et acceptés par l'entrepreneur.

Les honoraires de l'économiste de la construction ne sont pas à la charge de l'entrepreneur retenu.

Tous litiges ou contestations de ces documents sont exclusivement du ressort des tribunaux du siège du cabinet de l'économiste de la construction.