

**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE
PROGRAMMES 2017 et 2018**

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Commune de TREGUNC

**Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur
(PRM)**

Monsieur Le Maire de Trégunc

Objet de la consultation

Modernisation de la voirie communale, programmes 2017 et 2018.

Remise des offres

Date et heure limites de réception : **Lundi 5 décembre 2016 à 12h00**

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U.	QUANTITE	P.U. H.T.	MONTANT
1	<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>				
11	REALISATION D'ENGRAVURES 1	ML	200		
12	FRAISAGE DE CHAUSSEE	M2	800		
2	<u>TERRASSEMENTS POUR ENCAISSEMENT</u>				
21	TERRASSEMENTS POUR ENCAISSEMENT DE CHAUSSEES	M3	500		
22	TERRASSEMENTS POUR ENCAISSEMENT DE TROTTOIRS	M3	50		
23	ARASEMENT D'ACCOTEMENTS	ML	3000		
24	CURAGE DE FOSSES	ML	3000		
25	CREATION DE FOSSES	ML	1000		
26	PURGES LOCALISEES DE CHAUSSEES	M2	150		
27	DECOUPE DE CHAUSSEE A LA SCIE	ML	150		
28	DECOUPE DE LA CHAUSSEE AU MARTEAU PIQUEUR	ML	100		
29	PLUS-VALUE POUR TERRASSEMENT EN TERRAIN ROCHEUX	DM	50		
3	<u>REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME</u>				
31	FOND DE FORME POUR CHAUSSEES	M2	1000		
32	FOND DE FORME POUR ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS	M2	200		
4	<u>EMPIERREMENT</u>				
41	G.N.T. B 0/315 POUR CHAUSSEES	T	300		
42	G.N.T. B 0/315 POUR ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS	T	50		
43	GNT A 0/60 POUR CHAUSSES	T	300		
5	<u>DEPOSE DE BORDURES DE TROTTOIRS ET DE CANIVEAUX</u>				
51	DEPOSE DE BORDURES SIMPLES OU BORDURES CANIVEAUX	ML	10		
52	DEPOSE DE BORDURES AVEC CANIVEAUX	ML	100		
53	DEPOSE ET REPOSE DE BORDURES DE TROTTOIRS	ML	10		

6	<u>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX BETON</u>				
61	BORDURES A2 20 (BETON ET BETON GRANITEE)	ML	100		
62	BORDURES T2 (BETON ET BETON GRANITE)	ML	100		
63	BORDURE P1	ML	100		
64	BORDURES 12 "LUMISILICE"	ML	50		
65	CANIVEAU CS1 (BETON ET BETON GRANITE)	ML	50		
66	CANIVEAUX CCI (BETON ET BETON GRANITE)	ML	100		
67	CANIVEAUX PAVES 12cm x 12cm				
68	CANIVEAUX PAVES BETON GRANITE 12cm x 12cm	ML	50		
69	REALISATION DE BATEAUX	U	6		
7	<u>BORDURES ET PAVES GRANIT</u>				
71	BORDURE GRANIT 15X25	ML	50		
72	BORDURE GRANIT 20X30	ML	20		
73	CANIVEAUX PAVES GRANIT BOUCHARDE 12X12 CM	ML	50		
74	PAVE GRANIT 10X10X10	M2	15		
75	Bordure solin armé	ML	100		
76	Création de bateau	U	6		
8	<u>REVETEMENTS DE CHAUSSEES ACCOTEMENTS ET TROTTOIRS</u>				
801	EMPLOIS PARTIELS A L'EMULSION DE BITUME	T	15		
802	REFECTION DE TRANCHEE A L'EMULSION DE BITUME	M2	500		
803	REVETEMENT BICOUCHE AU BITUME FLUXE	M2	1000		
804	BICOUCHE 4.5 Kg E 65%, 10L de 6/10, 6L de 2/4	M2	15000		
805	TRICOUCHE 6/10 AVEC IMPREGNATION	M2	15000		
806	GRAVE BITUME 0/14 CLASSE 3	T	200		
807	BETON BITUMINEUX DE 0/10 A RAISON DE 80 A 120 KG /M2	T	1200		
808	BETON BITUMINEUX DE 0/10 EN REPROFILAGE DE CHAUSSEE	T	100		
809	BETON BITUMINEUX DE 0/6 A RAISON DE 80 A 120 KG /M2	T	50		

810	BETON BITUMINEUX TRES MINCE DE 0/10 A RAISON DE 65 KG/M2	T	500		
811	ENROBE DE SYNTHESE OCRE 0/6, 100KG/M2	T	40		
812	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBES COULE A FROID	M2	3000		
813	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBES A FROID 0/10 A L'EMULSION A RAISON 110 KG/M2	M2	4000		
814	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBES A FROID 0/14 A L'EMULSION EN RENFORCEMENT DE CHAUSSEE A RAISON DE 200 KG/M2	M2	800		
815	CALAGE DE RIVES BETON BITUMINEUX	ML	4000		
816	REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR EN GRANULAT NATUREL	M2	50		
817	REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR DE TYPE PAVE	M2	50		
818	PAVES RESINE	M2	50		
9	<u>OUVRAGES ANNEXES ET RESEAUX DIVERS</u>				
91	REALISATION DE REGARDS DE VISITE	U	1		
10	<u>CONFECTION D'AVALOIRS A GRILLE</u>				
101	AVALOIRS A GRILLE SOUS BORDURES+CANIVEAUX TYPE T2+CS1	U	2		
102	AVALOIRS A GRILLE sous BORDURES+CANIVEAUX TYPE A2+csi 1	U	2		
103	AVALOIRS A GRILLE SOUS CANIVEAUX TYPE CCI	U	5		
11	<u>MISE A NIVEAU DES OUVRAGES ANNEXES DES RESEAUX</u>				
111	REGARD A GRILLE	U	5		
112	REGARD DE VISITE Ø 1000	U	5		
113	REGARD DE RACCORDEMENT AU RESEAU E.U	U	5		
114	BOUCHE A CLE	U	2		
115	REMISE A NIVEAU CHAMBRE PTT	U	3		
12	<u>CANALISATION PVC</u>				
121	CANALISATIONS Ø 150 mm PVC "BIPEAU"SN8	ML	5		
122	CANALISATIONS Ø 200 mm PVC "BIPEAU"SN8	ML	10		
123	CANALISATIONS Ø250 mm PVC "BIPEAU"SN8	ML	10		

124	CANALISATIONS Ø 300 mm PVC "BIPEAU" SN8	ML	10		
13	<u>CANALISATIONS BETON</u>				
131	FOURNITURE ET POSE BUSES D300 135 A	ML	30		
132	FOURNITURE ET POSE BUSES D400 135 A	ML	10		
14	<u>DRAINAGE</u>				
141	FOURNITURE ET POSE DRAIN ROUTIER D160	ML	50		
142	FOURNITURE ET POSE DRAIN ROUTIER D300	ML	50		
15	<u>OUVRAGES DIVERS</u>				
151	RACCORDEMENT AU RESEAU DE DESCENTE DE GOUTTIERE	U	10		
152	FOURNITURE ET POSE DE TAMPONS SERIE LOURDE	U	10		
153	FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX A GRILLE	ML	30		
154	FOURNITURE PLAN DE RECOLEMENT	U	1		
		TOTAL H.T. Net			
		TVA 20 %			
		TOTAL T.T.C.			