

**TREGUNC - FINISTERE
AMENAGEMENT DU BOURG
LOT MOBILIER
TRAVAUX TRANCHE FERME**

PRIX	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qté	P.U.	PRIX FORFAIT TOTAL
MO.	MOBILIER				
MO.1	<u>Fourniture, transport, déchargement et pose de poubelles de propreté</u> Poubelle de propreté cylindrique ou ovale de surface lisse ; structure acier et cuvette acier galvanisé type 'Rambla' de la Sté Santa & Cole , ou similaire Poubelle 62L; (hauteur : 90cm / largeur : 54 / 35cm) . Poids 18kg. De couleur gris anthracite (proche RAL 7016); Compris visserie et tige d'ancrage en acier inox. Elles seront scellés dans des massifs béton. compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre.	U	8		
MO.2	<u>Fourniture, transport, déchargement et pose de poubelles de propreté;</u> Poubelle de propreté cylindrique de surface lisse; structure et cuvette acier galvanisé type 'Boulevard' de la Sté DAE , ou similaire . De couleur gris anthracite (proche RAL 7016). De couleur gris anthracite (proche RAL 7016); Compris visserie et tige d'ancrage en acier inox. Elles seront scellés dans des massifs béton. compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre.	U	8		
MO.3	<u>Fourniture, transport, déchargement et pose de poubelles de propreté;</u> Poubelle de propreté cylindrique de surface lisse pour le tri sélectif 2 cuvettes intérieures ; structure acier et/ ou cuvette acier galvanisé type 'Recybin 2' de la Sté The Italian Lab , ou similaire; Poubelle 2 X 60L ; (hauteur : 86cm / largeur : 49.6cm) . De couleur gris anthracite (proche RAL 7016) Compris visserie et tige d'ancrage en acier inox. Elles seront scellés dans des massifs béton. compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre.	U	8		
MO.4	<u>Fourniture, transport, déchargement et pose d'abri-bus</u> se rapprochant du design de l'exemple d'abri-bus proposé en pièce jointe. La prestation comprend la fourniture et la pose d'abri-bus répondant aux prescriptions suivantes : Les sujétions de terrassement manuel, démolition et percement. . A fixer par scellement ou boulonnage sur platines. . Les massifs de scellement du mobilier seront coulés de telle manière que la pose des revêtements de sol soit possible au-dessus de l'arase supérieure des massifs. La prestation comprend la dépose, l'installation sur support provisoire et la réimplantation définitive d'abri-bus : . La dépose soignée des supports et le dégagements des massifs de fondation. . La fourniture de supports béton stables et disposant de réservations permettant l'installation provisoire des supports déposés. . L'implantation soumise à validation du maître d'oeuvre et de l'ATD local . La réalisation des massifs y compris, fouille, évacuation des déblais, coulage du massif, raccord de revêtement suivant emplacement et la pose des supports	U	3		
	L'UNITE	U			
MO.5	<u>Fourniture, transport, déchargement assemblage et pose de bancs avec dossiers</u> Banc Structure acier et lattes bois type 'Bilateral' de la Sté Santa & Cole, ou similaire . Banc avec dossier 155cm (longueur) X 90cm (hauteur) X 64 cm (largeur).. Poids : 61 kg compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. Les bancs seront scellés au sol de manière à ce qu'ils soient fixés de façon perreine. Compris visserie/ massif béton et tige d'ancrage en acier inox.	U	3		
	L'UNITE	U			
MO.6	<u>Fourniture, transport, déchargement assemblage et pose de bancs avec dossiers</u> Banc Structure acier et lattes bois type 'Ona ' de la Sté Urbes (Pro Urba), ou similaire . Banc avec dossier 150/ 180cm (longueur). Les bancs seront scellés au sol de manière à ce qu'ils soient fixés de façon perreine. Compris visserie/ massif béton et tige d'ancrage en acier inox.	U	3		
	L'UNITE	U			
MO.7	<u>Fourniture, transport, déchargement assemblage et pose de banquette sans dossier</u> Banquette Structure acier et lattes bois type 'Bilateral' de la Sté Santa & Cole, ou similaire . Banc sans dossier 155cm (longueur) X 45cm (hauteur) X 74 cm (largeur). Les bancs seront scellés au sol de manière à ce qu'ils soient fixés de façon perreine. Compris visserie/ massif béton et tige d'ancrage en acier inox.	U	12		
	L'UNITE	U			
MO.8	<u>Fourniture, transport, déchargement assemblage et pose de banquette sans dossier</u> Banquette Structure acier carbone et lattes bois type 'Ona ' de la Sté Urbes / Pro Urba, ou similaire. Banc sans dossier 150/300cm (longueur). Les bancs seront scellés au sol de manière à ce qu'ils soient fixés de façon perreine. Compris visserie/ massif béton et tige d'ancrage en acier inox.		12		

	L'UNITE	U			
MO.9	<p>Fourniture, transport, déchargement assemblage et pose de banquettes sans dossiers Banc bois (lames) à fixer sur un muret (ou déjà scellé sur une base pleine) type Banc 'Porto' de la Sté Vestre , ou similaire . Banquette sans dossier 150/240cm (longueur) X 13.5cm (hauteur des lames de bois) X 31.8 cm (largeur). Poids 50kg compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. Les bancs seront scellés au sol de manière à ce qu'ils soient fixés de façon perrenne. Compris visserie/ massif béton et tige d'ancrage en acier inox.</p>	U	12		
	L'UNITE	U			- €
MO.10	<p>Fourniture, transport, déchargement et pose de potelets acier simples Potelet fixe cylindrique en acier et/ ou en aluminium de type 'Alizea' de la Sté GHM, ou similaire. Hauteur 96 cm et diamètre 6cm. De couleur gris anthracite (proche RAL 7016) Compris fixation par scellement ou vissage, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre.</p>	U	36		
MO.11	<p>Fourniture, transport, déchargement et pose de potelets acier avec contraste répondant aux normes PMR Potelet fixe cylindrique (norme PMR) en acier et/ ou en aluminium de type 'Alizea' de la Sté GHM, ou similaire. diamètre 6cm (pas de boule au sommet). De couleur gris anthracite (proche RAL 7016) Compris fixation par scellement ou vissage, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre.</p>	U	38		
MO.12	<p>Fourniture, transport, déchargement et pose de potelets bois avec contraste répondant aux normes PMR Potelet fixe section carrée en bois de chataigner). Section carrée 14cm X 14cm ; ht hors-tout répondant aux normes PMR, arêtes horizontales chanfreinées. Compris fixation par scellement ou vissage, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre.</p>	U	22		
	L'UNITE	U			
	MONTANT H.T. - MOBILIER				- €