



POLE DECHETS DE LUMUNOC'H A BRIEC

**DOSSIER DE REMISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE LA
DECHETTERIE ET DE LA PLATEFORME DE DECHETS VERTS**

PROGRAMME DE TRAVAUX

DETAIL DESCRIPTIF

1 – RESEAUX ET AMENAGEMENTS DE VOIRIE

Libellé des travaux
Raccordement du rejet du séparateur de l'aire de lavage et du lavabo au réseau assainissement eaux usées
Suppression d'un regard eaux pluviales et étancher un regard eaux usées
Dépose des ouvrages du bassin existant et remblaiement
Réalisation d'un réseau de récupération des eaux pluviales des voiries de la déchetterie canalisations PVC ou Ecopal diamètres 250, 300 et 400 mm
Pose de caniveaux grilles aux deux sorties
Fourniture et pose d'un débourbeur déshuileur
Fourniture et pose de quatre regards de visite et d'un regard dégrilleur
Réalisation d'un bassin de régulation et de rétention de 180 m ³
Réalisation d'un bassin de décantation des lixiviats de la plateforme des déchets verts
Prolongement de la plateforme des déchets verts comprenant empierrements et revêtement aux enrobés
Mise en place de deux vannes de confinement en point bas de la plateforme de déchets verts et en sortie vers le milieu naturel
Réalisation du réseau électrique du débourbeur déshuileur
Fourniture et pose de bordures T2 sur la plateforme des déchets verts
Réfection de tranchées sous voirie
Mise en place d'enrochement avec remplissage béton pour la délimitation dépôts sur la plateforme

2 – TRAVAUX DE SECURITE

Libellé des travaux
Fourniture et pose d'un panneau indicateur aux deux entrées des sites déchetterie et plateforme déchets verts
Fourniture et pose de panneaux de signalisation de sécurité sur le site au niveau de chaque lieu de dépôt
Mise en œuvre de garde-corps en béton en haut de quai au niveau de chaque benne de déchets
Mise en œuvre d'un garde-corps en tubulures métal avec délesteur en haut de quai au niveau de la benne à gravats
Réalisation des marquages au sol pour délimiter les différentes zones
Fourniture et pose d'une clôture en périphérie de la plateforme de déchets verts, y compris les bassins de rétentions avec portillon d'accès
Installation d'une barrière levante automatique avec boucle de détection et télécommande, y compris alimentation électrique et défenses latérales

3 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LOCAUX DDS et DEEE

Libellé des travaux
Réalisation d'une plateforme béton y compris les capacités étanches de rétention pour les DDS et les réseaux
Mise en œuvre d'une charpente métallique comprenant les poteaux avec platine sur plots béton, poutrelles IPE, assemblage par boulonnerie
Montage de murs en parpaings pour la création des locaux des DDS et local de rangement
Fourniture et pose d'une couverture en bacs métalliques simple peau
Mise en œuvre d'un flochage coupe-feu 2 heures
Création d'une rampe d'accès et Installation de caillebotis
Installation de l'éclairage dans tous les locaux et de la ventilation extraction simple flux dans le local DDS
Fourniture et pose d'une porte coupe-feu double battants
Fourniture et pose de panneaux à barreaudage soudés pour les parois de l'auvent des D3E, comprenant une porte à barreaudage coulissante
Travaux de peinture