# MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

# BORDEREAU DES PRIX

| **Représentant du pouvoir adjudicateur** |
| --- |
| Madame Le Maire de Pleyben |

| **Objet du marché** |
| --- |
| TRAVAUX DE FAUCHAGE DE LA VOIRIE COMMUNALE 2017 / 2018 / 2019 |

PLEYBEN

Tous les prix suivants comprennent :
- La fourniture et l'exécution des travaux en conformité avec les normes et règles en vigueur ainsi que les cahiers des clauses particulières (CCP) qui s'y appliquent,
- L'ensemble des prestations nécessaires à l'organisation, l'hygiène et la sécurité du chantier durant la durée des travaux,
- La signalisation temporaire spécifique à ces travaux,
- Le nettoyage de la chaussée au fur et à mesure de l'avancement des travaux par balayage manuel ou mécanique.

La tarification est pratiquée au kilomètre et doit tenir compte de la vitesse d'avancement.

| N° Prix | Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) | Prix unitaire en chiffres (HT) |
|---|---|---|
| 1 | **Préparation des interventions**<br>Ce prix rémunère au Forfait le temps nécessaire à la mise au point de l'intervention : métrage des linéaires et définition des rues et voies à traiter, mise au point des bons de commandes, réunions de mise au point technique avec les communes… Le maitre d'ouvrage estime le temps à passer à +/- 1 journée **La préparation :** | U |
| 2 | **Phase 1 : Fauche de sécurité du printemps :**<br>Ce prix rémunère au kilomètre d'accotement la réalisation du fauchage ou débroussaillage des deux cotés de la voie communale les accotements sur une largeur comprise entre 1.20 m et 2,40 m selon l'accotement. Ces travaux seront réalisés au moyen d'un rotor.<br>Ce prix comprend le dégagement nécessaire au dégagement de la visibilité dans les virages, aux abords des carrefours, et des panneaux de signalisation. **Le Kilomètre :** | Km |
| 3 | **Phase 2 : Fauche de talus + accotement complète de l'été :**<br>Ce prix rémunère au kilomètre de passage la réalisation du fauchage ou débroussaillage des talus sur toute leur hauteur à l'aide d'un rotor sur un tracteur épareuse des deux cotés de la voie communale. Ce prix comprend également la réalisation du fauchage/débroussaillage de l'accotement sur une largeur comprise entre 1.20 m et 2,40. Ces travaux seront réalisés au moyen d'un rotor.**Le Kilomètre:** | Km |
| a,b,c,d,e,f,g,h,i | **Fauchage prioritaire :**<br>Ce calendrier comprend les endroits et les dates pour la réalisation du fauchage ou débroussaillage des accotements et talus sur toute leur largeur et hauteur à l'aide d'un rotor sur un tracteur épareuse pour les routes d'accès aux évènements. Ces prestations sont comprise dans les prix N°2 et N°3 et seront à intégrer dans la tournée de fauchage. (voir détail estimatif). **L'unité:** | Compris dans le prix N°2 et 3 |
| 4 | **Fauchage supplémentaire :**<br>Ce prix rémunère à l'heure la réalisation supplémentaire de travaux de fauchage d'accotements ou de talus voire de parcelle de captage ou autre à la demande de la mairie en dehors du kilométrage de voirie du marché. **L'heure :** | H |

A ,le A Pleyben, le

L'entrepreneur Le maire de Pleyben, Annie LE VAILLANT