

Commune de l'île de Sein

Musée de l'Abri du Marin et de la Résistance

Réalisation et mise en place des supports d'exposition, d'interprétation et de signalétique

Cahier des clauses techniques particulières

Généralités :

L'Abri du marin a fait l'objet d'une réhabilitation de l'ensemble des bâtiments le composant.

- le rez de chaussée présente la vie à l'île,
- l'étage est consacré au musée de la Résistance.

Le présent marché a pour objet la fabrication et la pose de l'ensemble des éléments de signalétique et de supports d'exposition liés au projet muséographique.

Pour mener à bien la fabrication, la numérisation, l'impression et la pose des différents éléments signalétiques, il est demandé à l'entreprise :

- à partir des maquettes incluses dans le présent document, la mise au point de l'ensemble des documents d'exécution à faire valider, avant fabrication, par la maîtrise d'ouvrage.

La maîtrise d'ouvrage délivrera un bon à tirer qui permettra la réalisation effective.

- si nécessaire, la réalisation d'essais des différents types de réalisations. Ces essais seront inclus en variante dans le montant de l'offre.

Le titulaire présentera ses documents d'exécution lors de réunions d'étape en mairie.

Les scellements, bouchements, remise en état et interventions de toute nature nécessaire à la fixation des supports muséographiques sont à la charge du présent marché.

Les matériaux proposés y compris les fixations et quincailleries diverses, en particulier pour les éléments installés à l'extérieur, seront devront être compatibles avec l'environnement marin agressif du lieu des prestations.

Les panneaux posés à l'extérieur seront protégés par un vernis de protection anti-rayures et anti-vandalismes (il en sera de même pour les panneaux intérieurs qui le nécessiteront). Les bords seront pliés. Les angles seront arrondis et les arêtes cassées pour ne pas être coupantes. Ils devront pouvoir être démontés aisément pour être mis à l'abri des intempéries en hors saison.

Lors de ses interventions pour la pose des différents éléments sur le site, le titulaire devra respecter la réglementation « Sécurité et Protection de la Santé ».

Descriptions des prestations :

La plupart des photos proviennent du Fonds Jacques de Thézac, Musée Breton, Quimper.
Les documents seront fournis au candidat retenu.

Dans certains cas, des ajustements techniques par rapport aux originaux seront à mettre en œuvre (proportions à respecter, notamment).

Des précautions seront indispensables dans la manipulation des documents. Le prestataire devra fournir une attestation d'assurance.

Désignation des prestations¹

1 – Préau

4 panneaux

impression photos sur
panneaux Dibond
3mm

2.00 ml x 1.00 ml
dimensions à confirmer

bords pliés

pose sur le site : compris
entretoises et fixations diverses

repères :

hauteur sous poutres = 2.80m
espace entre poutres = 2.80m

hauteur bac = 0.85m

*(donc niveau bas pose des
panneaux à 0.95 du sol)*



2 - Préau : Panneau explicatif « tannage des voiles »

Adhésif texte
sur plexiglas transparent
140 mots environ
0.60 x 0.80

pose sur le site compris
entretoises et fixations diverses



3 – Etage, « les ramendeurs »

impression numérique sur tissu tendu,

Hauteur sous entrait = 2.25 m

Longueur sous entrait = 3.50 m



Pose sur le site compris rails haut et bas et fixations

Dispositif coulissant au droit de la porte du bureau

hauteur porte : 1.71 m

largeur porte = 0.70 m



4 – Abri du canot

1 photo découpée en **trois** parties à poser sur vitrages de la façade Est de l'abri du canot

impression numérique

sur toile microperforée

(pose à l'intérieur du local)

dimensions entre tableaux :
2040 * 1045

cotes définitives à relever par le titulaire avant impression et pose sur le site



Détail : vue depuis l'extérieur

5 – Signalétique entrée

5.1 - Pilier Ouest : MUSEE

- lettres en PVC blanc collées
sur plexiglas transparent, 100 x
40

pose sur le site compris
entretoises et fixations
(ancrages dans les joints)

5.2 - Pilier Est:

Horaires (60 x 40)

impression lettres sur plexiglas
transparent

pose sur le site compris
entretoises et fixations
(ancrages dans les joints)

possibilité de dépose en hors
saison



6 – Panneaux dans espace « accueil »

« L'île vue par les artistes »

80 x 120, impression sur bâche
PVC,
barres de rigidité haute et
basse en alu, compris dispositif
d'accrochage

Impression : Iconographie et texte (légendes)

8 unités

variante : panneaux en PVC (Forex ou similaire en 5 mm)

7– Panneau

emplacement au droit de la
cheminée de la grande salle

impression sur
Forex (PVC), épaisseur 5mm
pas de fixations, pas de pose

base : 60 x 70

variante : 90 x 100

Réunion à l'abri du marin



**8- Mozaïque de photos
dans le couloir vers jardin**

impression sur Forex (PVC),
épaisseur 5mm

Pose compris fixations sur mur
support en placo

10 unités en Format A3
portrait et paysage

variante impression sur bâche
PVC, barres de rigidité,
fixations

plus texte sur adhésif sur mur

Thème : « L'eau, une ressource rare »



Série de 10 photos début XXème et années 50-60

Texte :

"L'eau douce reste rare et chère : réapprenons aujourd'hui les gestes
d'hier pour une utilisation économe..."

Commune de l'Île de Sein, Musée de l'Abri du marin et de la Résistance

Réalisation et mise en place des supports d'exposition, d'interprétation et de signalétique

Bordereau de prix unitaires

art	Désignation	unité	quantité	PU HT	total HT
0	installation de chantier et repliement, transport et livraison, hébergement, sécurité du chantier et protection de la santé, tri et évacuation des déchets en décharge agréée, nettoyage de fin de chantier, compris toutes sujétions d'exécution	ens	ens		
1	Préau : "activités à l'abri du marin" , fourniture, impression et pose de panneaux dibond 3 mm, 2,00m x 1,00m, pliés, fixations, entretoises	u	4		
2	Préau : "le tannage des voiles" , fourniture, fabrication et impression , adhésif texte sur plexiglas transparent, 140 mots environ, 0.60 x 0.80	u	1		
3	Etage : "les ramendeurs", fabrication et impression sur tissu tendu 2,25m x 3,50 m, pose sur rails et coulissant pour la porte (cf descriptif et photo),	u	1		
4	Abri du Canot, façade Est, fourniture, fabrication et impression numérique sur toile microperforée, fixation appropriée sur vitrages (trois châssis vitrés de la SNSM, cf descriptif et photos), dim d'un châssis : 2040 x 1045	ens	ens		
5	Piliers de l'entrée du musée				
5,1	Pilier Ouest : "MUSEE" , fourniture, fabrication d'un panneau (1,00 m x 0,40m) : lettres en PVC blanc collées sur plexiglas transparent, pose sur le site compris entretoises et fixations dans les joints	u	1		
5,2	Pilier Est : "horaires" (60 x 40) impression lettres sur plexiglas transparent, pose sur le site compris entretoises et fixations dans les joints	u	1		
6	Panneaux dans espace accueil "l'île vue par les artistes", fourniture et pose, impression iconographie et texte sur bâche PVC , bâche PVC en 80 x 120, compris barres de rigidité alu haute et basse	u	8		
6,1	<i>variante : remplacement bâche PVC par panneaux Forex 5 mm en 80 x 120</i>	u	8		
7	Panneau " réunion dans l'abri du marin", fourniture et impression sur Forex en 5 mm, pas de pose, base : 0,60 x 0,70 m	u	1		
7,1	<i>variante : 0,90 x 1,00 m</i>	u	1		
8	Mozaïque de photos , fourniture, impression et pose dans couloir vers le jardin, 10 impressions sur Forex PVC en 5 mm, texte sur adhésif (cf descriptif)	ens	ens		
8,1	<i>variante : impression sur bâche PVC</i>	ens	ens		
total HT					
TVA					
total TTC					

Nota : Le titulaire peut adapter le cadre du présent bordereau, notamment dans le cadre de la présentation de variantes complétant celles déjà prévues au BPU, Elles ne seront pas à comptabiliser dans le total général,