

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LANHOUARNEAU

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Lanhouarneau
Mairie
Place de la Mairie
29 430 LANHOUARNEAU
Tél. : 02 98 61 48 87
Fax. : 02 98 61 69 17

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 48 87
ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION I

VOIRIE - PROGRAMME 2017

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF
LOT N°2 : Terrassements - Emplerelements**

Cachet - Signature

Date : 21.04.2017
N° de dossier : a 0809_17

RECAPITULATIF LOT N°2

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
7-1	plate forme terrain multisports	
8	parking - rue du Stade	
9	élargissement de la rue du Stade	
	MONTANT TOTAL HT	
	TVA 20%	
	MONTANT TOTAL EURO TTC	

7-1 - Plate forme terrain multisports

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Démolition et enlèvement des souches existantes dans l'emprise des travaux Evacuation des déblais en décharge agréée à la charge de l'entreprise	Forfait	1		
2	Décapage terre végétale sur 0.40cm mise en dépôt à la plate forme communale	m ³	60		
3	Terrassement en déblais, évacuation des déblais à la décharge profilage et compactage du fond de forme Evacuation des déblais en décharge agréée à la charge de l'entreprise	m ³	40		
4	Dépose de bordure existante Evacuation des produits en décharge agréée à la charge de l'entreprise	ml	16		
5	Fourniture et mise en œuvre de géotextile de classe 5	m ²	150		
6	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/63 sur 30cm cylndrage compactage	m ³	45		
10	Découpe à la scie de l'enrobé existant sur toute son épaisseur	ml	16		
MONTANT HORS TAXES					

8 - Parking rue du Stade

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Décapage terre végétale sur 0.40cm				
2-1	mise en stock sur site pour reprise ultérieure	m ³	130		
2-2	mise en dépôt à la plate forme communale	m ³	500		
3	Reprise terre végétale, nivellement sur 30cm d'épaisseur sur les espaces plantés et engazonnés	m ³	120		
4	Terrassement en déblais, évacuation des déblais à la décharge profilage et compactage du fond de forme Evacuation des déblais en décharge agréée à la charge de l'entreprise	m ³	375		
5	Fourniture et mise en œuvre de géotextile de classe 5	m ²	1200		
6	Fourniture et mise en œuvre de remblai 0/200 sur 30cm	m ³	360		
7	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/63 sur 20cm cylindrage compactage	m ³	240		
8	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/31.5 sur 10 cm cylindrage compactage	m ³	120		
9	Fourniture et mise en œuvre de Sable 0/14 du Goasq sur 8cm cylindrage compactage	m ²	1200		
10	Fourniture et pose de conduite PVC DN 200 - cr8 y compris tranchée et remblaiement	ml	6		
11	Confection de regard à grille EP 500x500 plate ou concave agrée PMR (e<2cm) y compris raccordement sur réseau existant	U	3		
MONTANT HORS TAXES					

8 - Parking rue du Stade

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
report page 1					
12	Marquage à la peinture blanche (enduit à froid) passage piétonnier (2,00x0,50m)	m ²	8		
13	Revêtement de synthèse du type "pépites" couleur jaune - ocre	m ²	16		
14	Fourniture et pose panneau "SENS INTERDIT" B1 gamme 650 classe 2 y compris poteau galva 80x40 y compris attaches, fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris réservation dans le massif en béton	U	4		
15	Fourniture et pose panneau "SENS OBLIGATOIRE" B21.1 gamme 650 classe 2 y compris poteau galva 80x40 y compris attaches, fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris réservation dans le massif en béton	U	1		
16	Préparation de la terre avant la pose de bache ou engazonnement labour, épierrage, nivellement	m ²	375		
17	Fourniture et pose d'une bache tressée de couleur verte	m ²	50		
18	Fourniture et plantation d'une haie de charmilles à raison d'un plant à racines nues tous les 50cm	U	75		
19	Confection d'un gazon traditionnel y compris 3 tontes	m ²	325		
MONTANT HORS TAXES					32 000,00 €

9 - Elargissement de la rue du Stade

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Installation de chantier, signalisation de chantier	Forfait	1		
2	Décapage terre végétale sur 0.40cm				
2-1	mise en stock sur site pour reprise ultérieur	m ³	PM		
2-2	mise en dépôt à la plate forme communale	m ³	50		
3	Terrassement en déblais, évacuation des déblais à la décharge profilage et compactage du fond de forme Evacuation des déblais en décharge agréée à la charge de l'entreprise	m ³	160		
4	Fourniture et mise en œuvre de géotextile de classe 5	m ²	300		
5	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/63 sur 30cm cylindrage compactage	m ³	90		
6	Fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/31.5 sur 10 cm cylindrage compactage	m ³	30		
7	Fourniture et mise en œuvre de Sable 0/14 du Goasq sur 8cm cylindrage compactage	m ²	300		
8	Dépose et repose de panneau existant	U	1		
9	Mise à niveau d'une chambre télécom existante	U	1		
MONTANT HORS TAXES					