

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL D'ARMORIQUE

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EAUX USÉES DE LA MAISON DE LA RIVIERE A SIZUN AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

| | | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant |
|--|---|-------|----------|-------------------|---------|
| N° | Désignation des prestations | | | | |
| I) Installation de chantier | | | | | |
| 1.1 | Installation et repliement de chantier | Ft | 1 | | |
| 1.2 | Signalisation du chantier - Constat d'huissier - Piquetage - Sondages et Implantations | Ft | 1 | | |
| II) Terrassement des tranchées | | | | | |
| 2.1 | Fouilles mécaniques en tout terrain pour une profondeur fil d'eau jusqu'à 1,30 m | Ft | 1 | | |
| 2.2 | Plus value sur les prix n° 2.1 pour rabatement de la nappe | Ft | 1 | | |
| 2.3 | Remblaiement de tranchée en Sable 0/4mm pour lit de pose | Ft | 1 | | |
| 2.4 | Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport de type GNT 0/31,5 | Ft | 1 | | |
| 2.5 | Evacuation des déblais vers une décharge agréée CET 3 (ISDND) | Ft | 1 | | |
| III) Canalisations | | | | | |
| 3.1 | Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation de ventilation en P.V.C. CR 8 Ø 100 mm | Ft | 1 | | |
| 3.2 | Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation EU en P.V.C. CR 8 Ø 160 mm | Ft | 1 | | |
| 3.3 | Fourniture et pose en tranchée d'un fourreau Ø 100 mm | Ft | 1 | | |
| 3.4 | Fourniture et pose d'une bande avertisseuse | Ft | 1 | | |
| IV) Branchements et raccords | | | | | |
| 4.1 | Fourniture et pose d'une ventilation haute (Ø 100 couleur blanc avec extracteur dépassant de 50 cm de la bande de rive) | ft | 1 | | |
| 4.2 | Raccordement de la canalisation de refoulement (en attente) Ø 63 mm | ft | 1 | | |
| V) Regards de visite et avaloirs | | | | | |
| 5.1 | Fourniture et pose d'un regard préfabriqué Ø 600 en entrée du poste de refoulement | u | 1 | | |
| 5.2 | Tampon fonte classe D 400 articulé (Regard + Poste) | u | 2 | | |
| VI) Réfection de voirie | | | | | |
| 6.1 | Réfection en GNT 0/31,5 compacté et couche de finition en sable | Ft | 1 | | |
| 6.2 | Réfection en gazon y compris épierrement et roulage | Ft | 1 | | |
| VII) Poste de refoulement | | | | | |
| 7.1 | Terrassement y compris en terrain rocheux et comprenant blindage, rabatement de nappe, remblaiement latéral en sable | ft | 1 | | |
| 7.2 | Fourniture et pose de la bête et des équipements hydrauliques | ft | 1 | | |
| 7.3 | Appareillage électrique (comprenant fourniture et intégration dans l'armoire électrique existante ou fourniture et pose d'une armoire extérieur, câblages, raccordement électrique et certificat de conformité électrique). | ft | 1 | | |
| 7.4 | Fourniture et mise en œuvre du lestage du poste de refoulement | ft | 1 | | |
| 7.5 | Fourniture et pose des câbles dans gaine | ft | 1 | | |
| VIII) Neutralisation des anciennes ouvrages | | | | | |
| 8.1 | Neutralisation des 2 fosses : pompage, nettoyage, percement du fond des cuves, remblaiement en tout venant, démolition de la paroi supérieur | ft | 1 | | |
| 8.2 | Dépose et comblement des regards de l'ancien assainissement non collectif | ft | 1 | | |
| IX) Divers | | | | | |
| 9.1 | Dossier de récolement selon les dispositions du CCTP | ft | 1 | | |
| | | | | TOTAL HT | |
| | | | | TVA (20 %) | |
| | | | | TOTAL TTC | |

Fait à

(Signature de l'entreprise)

, Le