

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL D'ARMORIQUE

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EAUX USÉES DE LA MAISON DE LA RIVIERE A SIZUN AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

		Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant
N°	Désignation des prestations				
I) Installation de chantier					
1.1	Installation et repliement de chantier	Ft	1		
1.2	Signalisation du chantier - Constat d'huissier - Piquetage - Sondages et Implantations	Ft	1		
II) Terrassement des tranchées					
2.1	Fouilles mécaniques en tout terrain pour une profondeur fil d'eau jusqu'à 1,30 m	Ft	1		
2.2	Plus value sur les prix n° 2.1 pour rabattement de la nappe	Ft	1		
2.3	Remblaiement de tranchée en Sable 0/4mm pour lit de pose	Ft	1		
2.4	Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport de type GNT 0/31,5	Ft	1		
2.5	Evacuation des déblais vers une décharge agréée CET 3 (ISDND)	Ft	1		
III) Canalisations					
3.1	Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation de ventilation en P.V.C. CR 8 Ø 100 mm	Ft	1		
3.2	Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation EU en P.V.C. CR 8 Ø 160 mm	Ft	1		
3.3	Fourniture et pose en tranchée d'un fourreau Ø 100 mm	Ft	1		
3.4	Fourniture et pose d'une bande avertisseuse	Ft	1		
IV) Branchements et raccords					
4.1	Fourniture et pose d'une ventilation haute (Ø 100 couleur blanc avec extracteur dépassant de 50 cm de la bande de rive)	ft	1		
4.2	Raccordement de la canalisation de refoulement (en attente) Ø 63 mm	ft	1		
V) Regards de visite et avaloirs					
5.1	Fourniture et pose d'un regard préfabriqué Ø 600 en entrée du poste de refoulement	u	1		
5.2	Tampon fonte classe D 400 articulé (Regard + Poste)	u	2		
VI) Réfection de voirie					
6.1	Réfection en GNT 0/31,5 compacté et couche de finition en sable	Ft	1		
6.2	Réfection en gazon y compris épierrement et roulage	Ft	1		
VII) Poste de refoulement					
7.1	Terrassement y compris en terrain rocheux et comprenant blindage, rabattement de nappe, remblaiement latéral en sable	ft	1		
7.2	Fourniture et pose du poste de relevage (monobloc) avec une pompe type vortex de passage 500 mm et ses équipements	ft	1		
7.3	Appareillage électrique (comprenant fourniture et intégration dans l'armoire électrique existante ou fourniture et pose d'une armoire extérieur, câblages, raccordement électrique et certificat de conformité électrique).	ft	1		
7.4	Fourniture et mise en œuvre du lestage du poste de refoulement	ft	1		
7.5	Fourniture et pose des câbles dans gaine	ft	1		
VIII) Neutralisation des anciennes ouvrages					
8.1	Neutralisation des 2 fosses : pompage, nettoyage, percement du fond des cuves, remblaiement en tout venant, démolition de la paroi supérieur	ft	1		
8.2	Dépose et comblement des regards de l'ancien assainissement non collectif	ft	1		
IX) Divers					
9.1	Dossier de récolement selon les dispositions du CCTP	ft	1		
				TOTAL HT	
				TVA (20 %)	
				TOTAL TTC	

Fait à

, Le

(Signature de l'entreprise)