

ESPACES EXTERIEURS TOUR VAUBAN CAMARET SUR MER

Maîtrise d'Ouvrage

Commune de Camaret sur Mer (29)

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT N°01 – AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Maîtrise d'Ouvrage : Mairie de CAMARET SUR MER

DOSSIER DE CONSULTATION

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF DES OUVRAGES

Lot n°01 - Aménagements Paysagers

DENOMINATION DES TRAVAUX	unité	QUANTITE	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
3-2-1 TRAVAUX PREALABLES ET PREPARATOIRES				
3-2-1-1 Préparation du chantier y compris installation et signalisation de chantier y compris barrières de protection	F	1,00		
3-2-1-2 Nettoyage de l'ensemble des surfaces à planter ou engazonner	m²	1 010,00		
3-2-1-3 Décompactage et nivellement définitif des zones à planter et engazonner	m²	1 010,00		
Sous-total Travaux Préalables et Préparatoires				
3-2-2 LES TERRASSEMENTS				
3-2-2-1 Terrassement des secteurs en terre végétale pour réalisation des stabilisés et des surfaces en galets	m3	100,00		
3-2-2-2 Terrassement de la zone en dalle béton existante pour réalisation stabilisé	m²	650,00		
3-2-2-3 Terrassement des secteurs bicouche ou empierrement pour réalisation de surfaces en gazon, en arbustes ou stabilisé	m3	100,00		
3-2-2-4 Fourniture et mise en place de terre végétale pour les arbustes (ép 50cm) et les gazons (ép 25cm), y compris reprise des bords des allées en stabilisé	m3	50,00		
3-2-2-5 Fourniture et mise en place d'un géotextyle (bidim) en sur le fond de forme des surfaces prévues en galets.	m²	200,00		
3-2-2-6 Le décapage et nettoyage de la tête du mur périphérique des douves	ml	140,00		
Sous-total Les Terrassements				
3-2-3 LES ENGAZONNEMENTS				
3-2-3-1 Réalisation des engazonnements	m²	750,00		
Sous-total Les Engazonnements				
3-2-4 LES PLANTATIONS				
3-2-4-1 ARBUSTES Fourniture des arbustes en conteneurs en complément des végétaux déjà existants (surface prise en compte =2/3 de la surface totale)				
	m²	175,00		
Atriplex halimus touffe 3/5br 40/60	U	88,00		
Elaeagnus x ebbingei C3/4L 30/40		88,00		
Plantation des arbustes en Conteneur	U	176,00		
3-2-4-2 Fourniture et mise en œuvre de la toile de plantation au pied des arbustes	m²	175,00		
Sous-total Les Plantations				

Maîtrise d'Ouvrage : Mairie de CAMARET SUR MER

DOSSIER DE CONSULTATION

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF DES OUVRAGES

Lot n°01 - Aménagements Paysagers

DENOMINATION DES TRAVAUX	unité	QUANTITE	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
3-2-5 LES REVETEMENTS DE SOL				
3-2-5-1 Fourniture et mise en œuvre de bordures béton P1 en limite entre stabilisé et bicouche existant	ml	180,00		
3-2-5-2 Réalisation de toutes les urfaces en sable stabilisé y compris empierrement	m²	900,00		
3-2-5-3 Fourniture et mise en œuvre d'un delta MS entre cabane et terre végétale	ml	20,00		
Sous-total Les Eléments Bois				
3-2-6 LES MOBILIERS URBAINS				
3-2-6-1 Fourniture et fixation des potelets bois ht 40cm (section carrée 18cm x 18cm)	U	110,00		
3-2-6-2 Fourniture et mise en œuvre de potelets métalliques y compris plots bétons (entre axe 1,50ml) galvanisé thermolaqué aspect corten	U	50,00		
Fourniture et mise en œuvre de 3 rangs de câbles inox y compris tendeurs autant que nécessaire	ml	60,00		
3-2-6-3 Fourniture et mise en place d'un panneau stationnement PMR y compris support métallique et plot béton	U	1,00		
Sous-total Les Mobiliers Urbains				
TOTAL TRAVAUX LOT 01			TOTAL H.T.	
			TVA 20%	
			TOTAL T.T.C.	