

# BENODET AMENAGEMENT DE LA POINTE SAINT GILLES

## AMENAGEMENTS PAYSAGERS DES ABORDS DU PARKING SAINT GILLES

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	P.U H.T	Total H.T.
<b>Travaux de viabilités et raccordement de la cale</b>				
Installations de chantier, implantation, signalisation	F	1		
Plan d'exécution des ouvrages béton et murets	F	1		
Démolition de chaussée et cale y compris sous murets pierre, sciage en rive.	m <sup>2</sup>	300		
Démolition de bordures existantes	ml	35		
Mise borgne d'avaloirs par tampon fonte, mise à la cote du corps de regards, fourniture et pose de tampon fonte adapté.	u	3		
Fourniture et pose de grilles fonte concave 50x50	u	2		
Fourniture et pose de grille fonte 80x80 concave. sur CC1 y compris raccordement au réseau	u	1		
Réseau pluvial diam 250	ml	10		
Réalisation de béton balayé ferrailé coffré en rive, largeur 2,50m. ép 16cm. Joints de dilatation.	m <sup>2</sup>	160		
Fondation de la cale, terrassement du fond de forme et empierrement 0,30m.	m <sup>2</sup>	85		
Réalisation de béton ferrailé balayé pour reprise de la cale, ép 25cm. y.c. formes de pentes.	m <sup>2</sup>	85		
Reprise de bicouche, raccord bas parking / cale et murets	m <sup>2</sup>	20		
Raccordement 0/20 de l'esplanade sur 5cm.	m <sup>2</sup>	140		
<b>Travaux d'aménagements paysagers et ouvrages</b>				
Dépose de mobilier, bancs	F	1		
Abattage de pins morts	u	1		
Scarification du chemin et belvédère existant	m <sup>2</sup>	360		
Fourniture et pose de ganivelle H:1,00m.	ml	115		
Fourniture et pose de ganivelle H:0,50m.	ml	80		
Fourniture et pose de filet coco largeur 1,00m. 900g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	80		
Fourniture et pose de clôture 2 fils de fer torsadés, poteaux pin Cl.IV L:1,20. Fil 0,70m. Hors-sol.	ml	55		
Réalisation de murets pierre H: 0,70m. largeur 0,50m. dito voie vélo	ml	20		
Reprise de maçonnerie sur muret pierre de la cale	m <sup>2</sup>	1		
Reprise de sable en arrière des murets H: 0,70m. galbé vers esplanade.	m <sup>2</sup>	200		
Mise en forme paysagère des talutages et raccordements	m <sup>2</sup>	500		
Régalage de sable terreux de décapage pour recolonisation	m <sup>2</sup>	300		
Fourniture et pose de banquettes monoblocs béton	u	3		
<b>TOTAL H.T.</b>				
TVA 20%				
<b>TOTAL T.T.C.</b>				