

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE CLEDER-SIBIRIL

COMMUNE DE CLEDER

MISE EN PLACE DE 3 DISPOSITIFS DE COMPTAGE SUR LE RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

KERFISSIE

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Installation et repli de chantier	u		1	
2	Terrassement pour chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft		1	
3	Fourniture et pose de réduction 250/100	u		1	
4	Fourniture et pose de vanne Ø 250	u		2	
5	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1000 X 800 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	u		1	
6	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 100 y compris batterie ,télégestion,armoire extérieure et toutes sujétions	u		1	
7	Plan de recolement	u		1	
				TOTAL HT	

ENTRE LE BOURG ET KERIDER

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Installation et repli de chantier	u		1	
2	Terrassement pour chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft		1	
3	Fourniture et pose de réduction 125/80	u		1	
4	Fourniture et pose de vanne Ø 125	u		2	
5	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1000 X 800 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	u		1	
6	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 80 y compris batterie ,télégestion,armoire extérieure et toutes sujétions	u		1	
7	Plan de recolement	u		1	
				TOTAL HT	

LE PUNS

N°	Désignation des travaux	u	pu	quantités	total
1	Installation et repli de chantier	u		1	
2	Terrassement pour chambre en béton y compris toutes sujétions	Ft		1	
3	Fourniture et pose de réduction 150/100	u		1	
4	Fourniture et pose de vanne Ø 150	u		2	
5	Fourniture et pose d'une chambre en béton 1000 X 800 mm y compris trappe de visite et toutes sujétions	u		1	
6	Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique Ø 100 y compris batterie ,télégestion,armoire extérieure et toutes sujétions	u		1	
7	Plan de recolement	u		1	
				TOTAL HT	

Commune de CLEDER

Kerfissien

Entre le Bourg et Kerider

Le Puns

Total HT
TVA 20 %
montant TTC

A ,le

L'entrepreneur

A Sibiril,le

Le Président
Jacques EDERN