

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

ELLIANT

**La réalisation d'aménagements de sécurité routière
dans le bourg**

PRESTATIONS		Unité	BEL AIR	CHALONIC	Quantité totale marché	Prix Unitaire	Total HT
			Quantité	Quantité			
2.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES							
2.1.1	Travaux préparatoires	forfait	1	1	2		
2.1.2	Constat d'huissier	forfait	1	1	2		
2.1.3	Installation de chantier	forfait	1	1	2		
2.2 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER							
2.2.1	Signalisation temporaire de chantier	forfait	1	1	2		
2.3 - REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS							
2.3.1	Repérage des réseaux existants	forfait	1	1	2		
2.4 - LIBERATION DES EMPRISES							
2.4.1	Coussins berlinois	unité	0	2	2		
2.4.2	Panneaux et supports	unité	2	1	3		
2.4.3	Bordures et plots antistationnement	unité	1	2	3		
2.5 - DEPOSE DE BORDURES ET CANIVEAUX							
2.5.1	Dépose de bordures ou caniveaux béton	m	60	10	70		
2.6 - FOUILLES EN DEBLAIS							
2.6.1	Fouille pour mise à niveau	m ³	150	0	150		
2.7 - EVACUATION DES DEBLAIS							
2.7.1	Evacuation des déblais	m ³	150	0	150		
2.8 - SCIAGE DE CHAUSSEE							
2.8.1	Sciage de chaussée	m	100	20	120		
2.9 - ENGRAVURE							
2.9.1	Engravure	m ²	20	0	20		
2.10 - RABOTAGE							
2.10.1	Rabotage	m ²	115	35	150		
2.11 - BORDURES, CANIVEAUX ET PAVES SCELLES							
2.11.1	Bordures type T2	m	100	10	110		
2.11.2	Caniveaux type CC1	m	0	10	10		
2.11.3	Caniveaux type CS1	m	100	0	100		
2.11.4	Pavés 20x20x8 d'éveil type podo-tactile	m ²	4	0	4		
2.12 - ENROBE SUR TROTTOIR							
2.12.1	Enrobé sur trottoir	m ²	235	20	255		
2.13 - REVETEMENT AU LIANT BITUMINEUX							
2.13.1	Béton Bitumineux 0/6 pour reprofilage	m ²	435	0	435		
2.13.2	Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 sur 6 cm	m ²	435	0	435		
2.13.3	Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 pour plateau surélevé	m ²	0	35	35		
2.13.4	Purge en enrobés	m ³	75	0	75		
2.13.5	Réfection de voirie en rive de bordure	m	25	20	45		
2.14 - PLUS VALUE POUR RACCORDEMENT DE VOIRIE							
2.14.1	Plus value pour raccordement de voirie	forfait	1	0	1		
2.15 - MISE A NIVEAU							
2.15.1	Mise à niveau de bouche à clé	unité	5	0	5		
2.15.2	Mise à niveau de regard à grille	unité	2	0	2		
2.15.3	Mise à niveau de tampon de regard de visite	unité	5	0	5		
2.16 - SIGNALISATION HORIZONTALE							
2.16.1	Bandes horizontales de 0,10 m de large	m	60	55	115		
2.16.2	Triangles blancs dits dents de requin	forfait	0	2	2		
2.16.3	Signalisation des STOP	forfait	1	0	1		
2.16.4	Passage piéton protégé	forfait	1	0	1		
2.16.5	Résine gravillonnée	m ²	0	3	3		
2.17 - SIGNALISATION VERTICALE							
2.17.1	Panneau STOP	unité	1	0	1		
2.17.2	Panneau pré-signalisation plateau ralentisseur	unité	0	2	2		
2.17.3	Panneau signalisation plateau ralentisseur	unité	0	4	4		
2.17.4	Panneau vitesse limitée à 30 km/h	unité	0	1	1		
2.17.5	Panneau fin de vitesse limitée à 30 km/h	unité	0	1	1		
2.17.6	Panneau C18	unité	0	1	1		
2.17.7	Panneau B15	unité	0	1	1		
2.17.8	Repose des supports et panneaux récupérés	unité	2	0	2		
2.18 - PLAN DE RECOLEMENT							
2.18.1	Plan de recolement	forfait	1	1	2		

TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	