Département du FINISTERE

COMMUNE DE PLOUGAR

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Plougar
Mairie
Le Bourg
29 440 PLOUGAR
Tél : 02 98 68 53 65
Fax : 02 98 68 56 55

BUREAU D'ETUDES :

ING Concept
Bureau d'études VRD - Génie
Topographie
Urbanisme
Ingénierie

ING CONCEPT
15, rue Joachim Du Bellay
29 400 LANDIVISIAU

Tél. : 02 98 68 48 87

OPERATION :

TRAVAUX DE VIABILISATION
EXTENSION DU LOTISSEMENT « HAMEAU DES BRUYERES »

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF
LOT N°2 : Voirie définitive

Cachet - Signature

Date : 07.05.2018
N° de dossier : a 0890_17

RECAPITULATIF LOT N°2

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
3	Voirie définitive	
	MONTANT TOTAL HT TVA 20,0% **MONTANT TOTAL EURO TTC**	

Extension du lotissement communal
"HAMEAU DES BRUYERES"
Plougar

3 - Voirie définitive

LOT N°2

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Rabotage, démolition d'enrobé existant y compris évacuation des produits en décharge agréée	m²	40		
2	Scarification et profilage de la voirie existante	m^2	650		
3	Empierrement 0/31.5 - Épaisseur 0m05 cylindrage compactage	m^3	35		
4	Revêtement enrobé BBSG 0/10 dosé à 130 Kg/m² (épaisseur 5 cm)	m^2	525		
5	Revêtement enrobé BBSG 0/6 dosé à 120 Kg/m² (épaisseur 5 cm)	m^2	125		
6	Revêtement sable 0/8 de couleur ocre à raison de 30l /m²	m^2	PM		
7	Fourniture et pose bordure T1 de classe B sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	172		
8	Fourniture et pose de caniveau CC1 de classe B sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,50m, y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	75		
9	Raccordement de chaussée (découpe de l'enrobé et joint à l'émulsion)	ml	10		
10	Mise à niveau des bouche à clé (fourniture et pose de tulipe)	U	7		
11	Mise à niveau des regards de visite de diamètre 1000	U	2		
12	Mise à niveau de regard à grille 400x400	U	2		
13	Mise à niveau de chambre télécoms	U	1		
	MONTANT HORS TAXES				