

Commune de KERGLOFF

Aménagement d'un « BMX - PARK »

ESTIMATION DES TRAVAUX

LOT 1 : préparation = réalisation de la piste « à plat »

N° Prix	Désignation	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
1	Préparation, Installation technique de chantier et Signalisation temporaire	Forfait	1		
2	Défrichage	M²	105		
3	Décapage de terre végétale avec stockage sur place pour réutilisation en espaces verts dans le cadre du chantier	M²	2000		
4	Démolition de talus	M	10		
5	Déblais de toutes natures (pour mise « à l'horizontale » de la surface)	M³	341,25		
6	Reprise des déblais du prix n°5 pour mise en remblais aux points bas de la surface (« mise à l'horizontale de la surface »)	M³	341,25		
7	Déblais pour création couche de forme de la piste « à plat » (préparation à la mise en place du tout venant 0/80)	M³	110		
8	Déblais pour mise en place du 0/31,5 du chemin de ronde et de l'accès	M³	30		
9	Compactage du fond de forme	M²	680		
10	Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport tout venant en 0/80 pour création couche de forme de la piste « à plat » (ep 0,20)	M³	110		
11	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 (couche de base et couche de forme accès et chemin de ronde) ep 0,20	M³	30		
12	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de finition en 0/4 ou 0/10 (accès et chemin de ronde)	M³	16		
13	Fourniture et pose de pavés béton sur les virages déversés après mise en forme par le lot 2 (mise en œuvre difficile)	M²	90		
14	Mise en place de la terre végétale issue du décapage et du stockage sur place (prix 3) pour création des espaces verts, et évacuation de l'excédent au dépôt communal ou en un lieu désigné par le maître de l'ouvrage (l'engazonnement et les plantations sur les surfaces traitées seront réalisés en régie)	M²	950		

TOTAL HT	
TVA 20 %	
TOTAL TTC	

Variante au prix n°13 : virages en enrobés

13 bis	Fourniture et mise en œuvre d'enrobé 0/6 à la main sur les virages déversés après mise en forme par le lot 2 (mise en œuvre difficile)	T	12		
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	--	--