

# Département du FINISTERE

## COMMUNE DE LOCMELAR

« Le Bourg »

### MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Locmélar

Mairie

1, Place Saint Mèlar

29 400 LOCMELAR

Tél : 02 98 68 10 03

Fax : 02 98 68 46 23

### BUREAU D'ETUDES :



Bureau d'études VRD - Génie Civil  
Topographie  
Urbanisme  
Ingénierie

ING CONCEPT

15, rue Joachim Du  
Bella

29 400 LANDIVISIAU

Tél. : 02 98 68 48 87

ing.concept@wanadoo.fr

### OPERATION :

**TRAVAUX DE VIABILISATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS  
FINISTERE HABITAT**

## DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**III / DESCRIPTIF QUANTITATIF  
LOT N°2  
Valeur définitive**

Cachet - Signature

Date : 24.09.2018  
N° de dossier : a0930\_18

3 logements locatifs  
Finistère habitat  
Locmélar

## RECAPITULATIF LOT N°2

|                        | DESIGNATION DES TRAVAUX | Montant HT |
|------------------------|-------------------------|------------|
| 4 A                    | Voirie lotissement      |            |
| 4 B                    | Voirie rue : plateau    |            |
| MONTANT TOTAL HT       |                         |            |
| TVA 20%                |                         |            |
| MONTANT TOTAL EURO TTC |                         |            |

4 A - Voirie lotissement

LOT N°2

| N° des prix               | Désignation   | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Montant HT |
|---------------------------|---|-------|----------|------------------|------------|
| 1                         | Tranchée en terrain de toutes natures pour canalisations d'eaux pluviales, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage  | ml    | 12       |                  |            |
| 2                         | Canalisation PVC diam 125 CR8 (gouttière - Aco drain)   | ml    | 8        |                  |            |
| 3                         | Fourniture et pose d'aco drain, cadre et grille fonte classe 250 KN<br>largeur de la grille fonte 12cm mini<br>y compris raccordement sur le réseau existant  | ml    | 12       |                  |            |
| 4                         | Scarification de chaussée existante   | m²    | 375      |                  |            |
| 5                         | Empierrement 0/31.5 - Épaisseur 0m05<br>cylindrage compactage, vole du lotissement  | m³    | 20       |                  |            |
| 6                         | Revêtement enrobé BBSG 0/10 Noir dosé à 130 Kg/m² (épaisseur 5 cm)  | m²    | 240      |                  |            |
| 7                         | Revêtement enrobé BBSG 0/6 dosé à 120 Kg/m² (épaisseur 5 cm)  | m²    | PM       |                  |            |
| 8                         | Fourniture et pose de caniveau pavé granit 2 rangs de pavé 14x20 de couleur grise,<br>sur semelle béton Ep : 0,20 m L : 0,50 m<br>pavé 20x14x6<br>toutes faces sciées, face du dessus flammée<br>y compris terrassement et évacuation des déblais<br>y compris joint ciment | ml    | 38       |                  |            |
| 9                         | Fourniture et pose caniveau CC1 béton granité<br>sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,50m,<br>y compris terrassement et évacuation des déblais<br>y compris joint ciment   | ml    | PM       |                  |            |
| 10                        | Fourniture et pose de chaînette pavée 14x20 de couleur grise<br>pavé 20x14x6<br>toutes faces sciées, face du dessus flammée<br>y compris terrassement et évacuation des déblais<br>y compris joint ciment   | ml    | 80       |                  |            |
| 11                        | Fourniture et pose de pavé béton granité 14x20x6<br>sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,30m,<br>y compris terrassement et évacuation des déblais<br>y compris joint ciment  | ml    | PM       |                  |            |
| <b>MONTANT HORS TAXES</b> |   |       |          |                  |            |

4 A - Voirie lotissement

LOT N°2

| N° des prix               | Désignation  | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Montant HT |
|---------------------------|--|-------|----------|------------------|------------|
| Report page 1             |  |       |          |                  |            |
| 12                        | Mise à niveau de chambre télécoms  | U     | 1        |                  |            |
| 13                        | Mise à niveau des bouches à clé : fourniture et pose de tulipe   | U     | 6        |                  |            |
| 14                        | Mise à niveau des regards de visite : tampon fonte DN 630  | U     | 3        |                  |            |
| 15                        | Mise à niveau de regard à grille d'eaux pluviales  | U     | 3        |                  |            |
| 16                        | Fourniture et pose de panneau "STOP"<br>AB4 gamme 600, classe 2 DG<br>y compris pled galva 80x40, attaches, fourreau à sceller dans le sol (réservation)<br>y compris réservation dans le massif en béton<br>le tout peint (panneaux + poteaux), RAL à définir | U     | 1        |                  |            |
| 17                        | Marquage au sol à la peinture blanche (enduit à froid),<br>bande STOP de 50cm de largeur   | ml    | 5        |                  |            |
| 18                        | Marquage au sol à la peinture blanche (enduit à froid),<br>bande de 12cm de largeur - Retour de STOP   | ml    | 3        |                  |            |
| <b>MONTANT HORS TAXES</b> |  |       |          |                  |            |

4 B - Voirie rue : plateau sur la voie communale

LOT N°2

| N° des prix               | Désignation  | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT | Montant HT |
|---------------------------|--|-------|----------|------------------|------------|
| 1                         | Démolition de chaussées ou trottoirs existants en enrobé<br>y compris évacuation des matériaux en décharge agréée  | m²    | 42       |                  |            |
| 2                         | Dépose de bordure T2 existante<br>et évacuation des produits en décharge agréée  | ml    | 17       |                  |            |
| 3                         | Fourniture et pose caniveau CC1 béton granité<br>sur semelle béton Ep : 0,20 m L = 0,50m,<br>y compris terrassement et évacuation des déblais<br>y compris joint ciment  | ml    | 17       |                  |            |
| 4                         | Engravure au niveau du raccordement sur la chaussée existante  | ml    | 11       |                  |            |
| 5                         | Raccordement de chaussées (découpe de l'enrobé et joint à l'émulsion)  | ml    | 11       |                  |            |
| 6                         | Couche d'accrochage<br>à l'émulsion de bitume à raison de 300g/m² résiduels<br>y compris balayage de la chaussée existante   | m²    | 280      |                  |            |
| 7                         | Fourniture et pose de grave bitume 0/14 de classe III,<br>à 4,5% de bitume pur, sur 10cm   | m³    | 14       |                  |            |
| 8                         | Revêtement enrobé BBSG 0/10 noir dosé à 150 Kg/m² (épaisseur 6 cm)   | m²    | 140      |                  |            |
| 9                         | Mise à niveau des regards de visite : tampon fonte DN 630  | U     | 1        |                  |            |
| 10                        | Mise à niveau de regard de branchement : tampon fonte 400x400  | U     | 2        |                  |            |
| 11                        | Mise à niveau de regard à grille d'eaux pluviales  | U     | 1        |                  |            |
| 12                        | Fourniture et pose de panneau "PLATEAU",<br>C27 gamme 500, classe 2 DG<br>y compris pled galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement<br>y compris réservation dans le massif béton (fourreau)<br>le tout peint, RAL à définir              | U     | 2        |                  |            |
| 13                        | Fourniture et pose de panneau "ANNONCE PLATEAU",<br>A2b gamme 700 + m1, classe 2 DG<br>y compris pled galva 80x40 PEINT (RAL à définir), attaches, massif béton pour scellement<br>y compris réservation dans le massif béton (fourreau)<br>le tout peint, RAL à définir | U     | 2        |                  |            |
| 14                        | Marquage au sol à la peinture ( enduit à froid )<br>largeur 0 - 0,50m longueur 1,50<br>dent de requin  | U     | 20       |                  |            |
| <b>MONTANT HORS TAXES</b> |  |       |          |                  |            |