

Département du FINISTERE

COMMUNE DE LOCMELAR

« Le Bourg »

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Locmélar

Mairie

1, Place Saint Mèlar

29 400 LOCMELAR

Tél : 02 98 68 10 03

Fax : 02 98 68 46 23

BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT

15, rue Joachim Du
Bellaÿ

29 400 LANDIVISIAU

Tél. : 02 98 68 48 87

ing.concept@wanadoo.fr

OPERATION :

**TRAVAUX DE VIABILISATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS
FINISTERE HABITAT**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

III / DESCRIPTIF QUANTITATIF

LOT N°1

Terrassement – Emplorrements

Réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées

Cachet - Signature

Date : 24.09.2018
N° de dossier : a0930_18

RECAPITULATIF LOT N°1

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
1	Terrassement - Emplèvements	
2	Réseau d'eaux pluviales	
3	Réseau d'Eaux Usées	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

1 - Terrassement - Emplissements

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Dépose de bordure T2 existante (accès lotissement) et évacuation des produits en décharge agréée	ml	8		
2	Démolition d'un mur existant à l'entrée du terrain mise en stock à la plate forme communale des pierres pour réutilisation évacuation des déblais en décharge agréée	ml	3,5		
3	Nettoyage du terrain : enlèvement de la végétation existante sur l'emprise du projet enlèvement des clôtures plaques bétons existants sur l'emprise du projet	Forfait	1		
4	Décapage terre végétale (Épaisseur : 30cm) y compris évacuation à la plate forme communale	m ³	115		
5	Terrassement en déblais, évacuation des déblais à la décharge agréée profilage et compactage du fond de forme	m ³	170		
6	Couche de forme 0/200 - Épaisseur 0m30 cylindrage compactage	m ³	115		
7	Emplissement GNT 0/63 - Épaisseur 0m20 cylindrage compactage	m ³	75		
8	Emplissement GNT 0/31.5 - Épaisseur 0m05 cylindrage compactage	m ³	20		
MONTANT HORS TAXES					

2 - Réseau d'eaux pluviales

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée en terrain de toutes natures pour canalisation EP principale, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	48		
2	Tranchée en terrain de toutes natures pour canalisations EP secondaires, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	12		
3	Canalisation PVC diam 250 cr8	ml	48		
4	Canalisation PVC diam 200 CR8 (raccordement grille)	ml	PM		
5	Canalisation PVC diam 160 CR8 (branchement)	ml	12		
6	Canalisation PVC diam 125 CR8 (gouttière - Aco drain)	ml	PM		
7	Regard grille plate 500x500, y compris cadre et grille fonte, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite sur réseau EP existant	U	1		
8	Regard grille concave 500x500, y compris cadre et grille fonte, y compris mise à niveau y compris raccordement sur conduite	U	3		
9	Branchement : fourniture et pose de CLIP de branchement PVC 160/250 fourniture et pose de té PVC 160/160, cheminée PVC 160 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 160 y compris mise à niveau du tampon fonte	U	3		
10	Raccordement sur réseau existant (regard) - carottage DN 250	U	1		
11	Réfection de tranchée découpe de la chaussée existante à la scie démolition de la chaussée existante évacuation des déblais en décharge agréée fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 pour le remblaiement de la tranchée fourniture et mise en enrobé BBSG 0/10 sur 6cm d'épaisseur y compris joint sable émulsion	ml	6		
12	Établissement des plans de recollement, sur support informatique (Autocad V 2010) fourniture en 3 exemplaires sur support papler et 1 CD ROM	Forfait	1		
MONTANT HORS TAXES					

3 - Réseau d'Eaux Usées

LOT N°1

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Tranchée en terrain de toutes natures pour canalisation principale EU, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	46		
2	Tranchée en terrain de toutes natures pour branchements EU, y compris remblaiement avec apport de matériaux de bonne qualité et sablage	ml	14		
3	Canalisation PVC diam.160 CR8	ml	46		
4	Canalisation PVC diam.125 CR8	ml	14		
5	Regard de visite diam.600 PEHD, y compris dalle de répartition béton; rehausse DN 600 cadre et tampon fonte diam. 630 du type REXEL 2 ou similaire (classe 400 KN)	U	3		
6	Branchement :				
6-1	fourniture et pose de culotte PVC 125/160, y compris coude PVC 1/8 fourniture et pose de boîte à passage directe 125/250, cheminée PVC 250 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 125 et 250	U	3		
6-2	carottage diam. 125 sur regard de visite, y compris joint d'étanchéité fourniture et pose de boîte à passage directe 125/250, cheminée PVC 250 y compris cadre et tampon fonte HC 400, et bouchons PVC 125 et 250	U	PM		
7	Mise à niveau des regards de visite (phase provisoire : -0.10m / fini)	U	4		
8	Raccordement sur réseau existant (regard)				
8-1	- carottage DN 160	U	PM		
8-2	- création d'un regard de visite PEHD DN 600	U	1		
9	Essais d'étanchéité à l'aire (conduites et regards) et passage de la caméra	Forfait	1		
10	Réfection de tranchée découpe de la chaussée existante à la scie démolition de la chaussée existante évacuation des déblais en décharge agréée fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 pour le remblaiement de la tranchée fourniture et mise en œuvre BBSG 0/10 sur 6cm d'épaisseur y compris joint sable émulsion	ml	4		
11	Établissement des plans de recollement, sur support Informatique (Autocad V 2010) fourniture en 3 exemplaires sur support papier et 1 CD ROM	Forfait	1		
MONTANT HORS TAXES					