Commune de SPEZET

Aménagement d'un terrain multi-sports de surface 24m x 12m sur une plateforme de 35m x 18m et d'un skate-park sur une plateforme de 18m x 8,50m

LOT 1 : PLATEFORME 35m x 18m du terrain multi-sports + voie de liaison largeur 3 m + PLATEFORME 18 x 8,50 du skate-park

ESTIMATION DES TRAVAUX

N° Prix	Désignation	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
1	Préparation, Installation technique de chantier et Signalisation temporaire	Forfait	*1*		
2	Abattage d'arbres	Unités	*5*		
3	Décapage de terre végétale sur 20 cm avec stockage sur place pour réutilisation éventuelle dans le cadre du chantier	M²	*940*		
4	Déblais de toutes natures (décapage terre végétale déduit)	M³	*410*		
5	Mise en forme des surfaces de talus faisant suite aux terrassements (talus de liaison autour de la plateforme)	M²	*110*		
6	Compactage du fond de forme	M²	*940*		
7	GNT 0/80	T	*360*		
8	GNT 0/31,5	T	*410*		
9	F et pose Bordures P1	M	*236*		
10	Imprégnation	M²	*940*		
11	Enrobés 0/6 noirs à 110 kg/m² (plateforme de l'aire de jeux multi-sports + voie de liaison + plateforme du skate-park)	T	*110*		
12	Plus-value pour mise en œuvre des enrobés 0/6 à la main	T	*30*		
13	Marquage des pistes d'athlétisme en périphérie du terrain multi-sports	M	*231,31*		

TOTAL HT	
TVA	
TOTAL TTC	