

Annonce n° 10489

### Contact administratif

- Gaëlle PENNANEAC'H
- 0298997007
- 0298997199

### Contact technique

- Marcel LE GUERN
- 0298997007
- 0298997199

### Contact collectivité

- 5, rue de la mairie, 29690 Plouyé
- mairie.plouye@orange.fr

### Caractéristiques du marché

- **Nature du marché : Travaux**
- **Titre sommaire :** Viabilisation de quatre parcelles Impasse des Chênes : voirie, réseaux d'eau pluviales, d'eaux usées et d'eau potable : Marché à procédure adaptée - Art 28 du CMP
- **Objet du marché :** - Terrassement - voirie
  - Décapage de terre végétale : 560 m<sup>2</sup>
  - Déblais de toutes natures : 210 m<sup>3</sup>
  - Géotextile : 560 m<sup>2</sup>
  - GNT 0/80 : 380 t
  - GNT 0/31.5 : 260 t
  - Bordures A2 : 115 m
  - Solins béton : 90 m
  - Imprégnation : 560 m<sup>2</sup>
  - Béton bitumineux 0/10 : 80 t (dont environ 8 t mises en oeuvre à la main)

- Réseau d'eau potable : 80 m
- Canalisation pour réseaux sous pression - PEHD Ø63- pression nominale 16 bars, y compris tranchée, matériaux et pièces de raccordement : 80 m
- Branchement en Ø18.6/25, y compris canalisation, tranchée, matériaux, collier, robinet de prise en charge et citerneau : 4 unités
- Purges : 1 unité
  
- Réseau d'eaux usées :
- branchements sur conduite existante en Ø160, y compris tranchée et matériaux : 4 unités pour 28 m de canalisation
  
- Réseau d'eaux pluviales :
- Canalisation Ø315 PVC, y compris tranchée et matériaux : 75 m
- Avaloirs : 2 unités
- Têtes de buse : 1 unité
- Divers

### **Critères d'attribution**

#### **Offre appréciée en fonction de :**

- Valeur technique (40%)
- Prix des prestations (60%)

Choix effectué à partir d'une appréciation de l'ensemble

#### **Délai ou durée du marché**

- **Délais du marché** : deux mois à compter de la date de notification.
- Les prestations doivent impérativement être achevées pour le : **11/06/2016**

#### **Date limite de réception des offres**

- 01/04/2016 à 12:00

#### **Modalités de réponse**

- Courrier recommandé avec accusé de réception

- Porteur contre récépissé

### **Autres précisions**

- Démarrage prévisionnel des travaux le 11 avril 2016

### **Document(s)**

- [2-rc-ae-ccap-11.pdf](#)
- [3-cctp-cahier-1-lot1-voirie1.pdf](#)
- [3-cctp-cahier-2-reseaux-humides-11.pdf](#)
- [4-bp-lot1-voirie1.pdf](#)
- [4-bp-lot2-reseaux-humides1.pdf](#)
- [6-pouye\\_plan-viabilisation-4-lots-au-500eme-11.pdf](#)
- [copie-de-5-cadre-du-detail-estimatif-voirie-et-reseaux-humides1.xls](#)