

Commune de SAINT-HERNIN

Aménagement d'une aire de jeux  
petite enfance : **LOT 1 –**  
**PREPARATION**

**ESTIMATION DES TRAVAUX**

N° Prix	Désignation	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
1	Préparation, Installation technique de chantier et Signalisation temporaire	Forfait	1		
2	Démontage soigné des tables et des bancs de l'actuelle aire de pique-nique (4 unités au total) et stockage temporaire au dépôt de la commune	Forfait	1		
3	Décapage de terre végétale avec stockage au dépôt de la commune pour réutilisation ultérieure	M²	135		
4	Déblais de toutes natures	M³	100		
5	Démontage de bordures avec évacuation à la décharge de l'entreprise	M	25		
6	Compactage du fond de forme	M²	200		
7	Fourniture et pose de GNT 0/31.5 (structure aire de jeux et nouvelle aire de pique-nique	T	70		
8	Fourniture et pose d'un géotextile sur le fond de forme de l'allée drainante	M²	20		
9	Fourniture et mise en œuvre de cailloux 20/40 en couche de base de l'allée drainante, sur un épaisseur de 20 cm	T	8		
10	Fourniture et mise en œuvre de gravillons ocre 10/14 en couche de finition de 10 cm sur l'allée drainante et sur l'aire de pique-nique	T	36		
11	F et pose Bordures P1	M	90		
12	Couche d'accrochage	M²	80		
13	Enrobés 0/6 posés à la main	T	10		
14	Remise en place soignée des tables et des bancs déposés (prix 2)	Forfait	1		

**TOTAL HT**

**TVA 20 %**

**TOTAL TTC**