

# DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**MAITRE DE L'OUVRAGE :**



**Mairie de GOUESNACH**

**19 route de Bénodet  
29950 GOUESNACH**

**Tél. : 02.98.51.74.75**

**Fax. : 02.98.51.70.18**

**MAITRE D'ŒUVRE :**



**SELARL C.I.T. ROCHETTE- QUÉRÉ**

**2, allée Emile Le Page "Le Majestic"**

**BP 1344**

**29103 QUIMPER cedex**

**Tél. : 02.98.10.29.60**

**Fax. : 02.98.10.29.61**

**E-mail : quimper@cit-geo.fr**

**OBJET DE L'APPEL D'OFFRES :**

**Travaux de terrassement et de drainage du futur terrain  
de football – Le bourg – GOUESNACH**

**LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE**

N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
<b>Nota</b>	<p>* L'entreprise devra toutes les implantations nécessaires à la réalisation des terrassement et du drainage du futur terrain de football selon les stations fournies par le géomètre de l'opération (aucune implantation n'est prévue par le géomètre dans le cadre de cette opération)</p> <p>* <b>L'entreprise devra toute signalisation (temporaire ou permanente) de chantier</b> aux abords du chantier et notamment sur la voie d'accès au chantier pendant toute la durée des travaux, et après demande d'autorisation de voirie auprès des services municipaux de la voirie</p> <p>* L'entreprise devra maintenir l'accès des riverains pendant toute la durée des travaux</p> <p>* L'entreprise devra une installation de chantier (baraque chauffée, WC chimique, etc...) pendant toute la durée du chantier</p> <p>* Les différentes interventions du présent lot sont à prévoir en fonction des planning transmis à l'appel d'offre.</p>				
100	Installation de chantier, y compris mise en place de signalisation temporaire de chantier pour les différentes phases de travaux. Le prix comprendra la fourniture, la mise en place, l'entretien et le maintien et la modification de la signalisation pendant toute la durée des phases de travaux.	Forf.	1		
101	Implantation du terrain ... nécessaire à la réalisation exacte tant en planimétrie qu'en altimétrie des travaux compris dans le présent lot, conformément aux plans du géomètre expert de l'opération et des stations fournies. <b>Toute implantation ne pourra être réalisées au GPS compte tenu de la précision requise.</b> Pour l'ensemble des implantations :	Forf.	1		
102	Fourniture et pose pendant toute la durée de chantier de clôture rigide de hauteur 2 m type "Heras" (15 ml environ) aux accès au chantier ainsi que 2 panneaux "Chantier interdit au public" (dimension environ 1m²).	Forf.	1		
<b>Sous-total Installation -Implantation H.T.</b>					
<b><u>Phase provisoire</u></b>					
<b><u>Travaux préparatoires</u></b>					
103	Nettoyage de l'ensemble du terrain, comprenant l'enlèvement de tous taillis, arbustes, racines et souches situées sur l'emprise du terrain, (Voir plan) y compris surfaces des talutages..., l'évacuation de tous les déchets en décharge (Se rendre sur place pour évaluer des travaux à réaliser) .	Forf.	1		

N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
104	Travaux d'élagage en périphérie du terrain afin de permettre une bonne conservation des arbres existants et maintenus sur les talus existants. L'élagage se fera en fonction des travaux nécessaires à la réalisation du terrain de football, avec traitements de cicatrisation adaptés. Compris évacuation en déchetterie adéquate, toutes sujétions, fournitures et main d'œuvre.	Forf.	1		
<b><u>Terrassements</u></b>					
105	Terrassements généraux des plateformes pour mise en forme paysagère à pleine nivelette depuis les limites du projet vers les extérieurs, etc... Aucun déblais ne sera stocké sur le site. Prévoir également la réalisation de fossés provisoires.( Pour des m3 en place)				
105,01	Terrassements généraux en pleine masse (en terrain de toutes natures) dans les zones citées ci-avant pour la réalisation des fonds de forme conformément aux plans joints au dossier. Pour des mètres cubes en place. Déblais à évacuer à la décharge de l'entrepreneur ou en décharge de classe 3 ( compris frais de décharge).	m3	2 255		
105,02	Terrassements généraux en pleine masse (en terrain de toutes natures) dans les zones citées ci-avant pour la réalisation des fonds de forme (compris surlargeur de 0,30cm pour bordures en rives et talutages) conformément aux plans joints au dossier. Pour des mètres cubes en place. Déblais à utiliser en remblai pour la réalisation des arases terrassements et des remblais périphériques des murs de soutènements( Travaux à réaliser en dans un deuxième temps, après la construction du mur de soutènement), y compris le transport, la mise en œuvre et le compactage des remblais. Prévoir l'utilisation des déblais les plus appropriés.	m3	3 575		
106	Apport de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm aux endroits prévus en espaces verts et talus plantés (400 m3) - compris transport à pied d'œuvre, émiettement, épierrage, évacuation hors du site des déchets impropres à la plantation et régalaage de la terre avec nivellement soigné et raccords sur les limites de terrain etc.	m3	400		
107	Réalisation de merlon de dimension : base au sol : 5,00 m - dessus : 1.50 m - hauteur : 2,00 m moyen , comprenant la reprise sur stock de terre végétale et de déblai, la mise en forme soignée sous forme trapézoïdale ( soit une quantité d'environ 400 m3 de terre végétale et à mettre en forme) .	ml	200		
<b><u>Empierrements</u></b>					
108	Apport de remblais en 0/200 ou matériaux de blocage, pour mise en place sous accès chantier soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre, compris chargement, transport, mise en œuvre et compactage par couches successives. Pour des mètres cubes en place.	m²	200		
109	Nivellement et compactage du fond de forme (en matériaux d'apport), fourniture, transport, mise en œuvre et cylindrage de Tout venant 0/80 sur une épaisseur de 25 cm après compactage (y compris les surlargeurs de 30 cm sous les futures bordures), à l'emplacement de l'accès chantier.	m²	200		
110	Fourniture, transport, mise en œuvre et cylindrage de GNT « B » 0/315 sur une épaisseur de 15 cm après compactage (y compris surlargeur de 30 cm sous futures bordures),à l'emplacement de l'accès chantier et du cheminement piéton.	m²	550		
<b><u>Réseaux</u></b>					

N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
111	Réalisation de tranchée pour canalisation de pluviales EP 300 sous chaussée ou trottoirs existants, (pour antenne avaloir et branchements particulier et reprise d'antenne existante) compris terrassements, évacuation des déblais, remise en état à l'identique du corps de chaussée (CD), le cylindrage par couches successives de 30 cm, ... et toutes sujétions.	ml	6		
112	Fourniture et pose en tranchée de tuyau béton de diamètre 300, à joint caoutchouc, ces matériaux seront conformes au référentiel de certification <b>NF 120</b> et conformes aux normes <b>NF EN 1916</b> et <b>NFP 16-345-2</b> , et dont le diamètre et la série sont les suivants :	ml	6		
113	Plus-value au prix de tranchée simple EP 300 pour la traversée du talus existant, y compris la reconstitution du talus à l'identique, l'abattage et l'élagage des arbres et branches situées dans l'emprise de la tranchée.	ml	3		
114	Réalisation de tranchée pour drain diamètre nominal 160 sous plateforme terrain de football compris terrassements, évacuation des déblais, remise en état à l'identique du fond de forme, le cylindrage par couches successives de 30 cm, ... et toutes sujétions.	ml	400		
115	Fourniture et pose en tranchée de drain diamètre 160, ce prix comprend la fourniture et la pose du drain à une profondeur minimale de 60 cm sous le fond de forme, matériaux drainant 20/40, enrobage complet en géotextile et raccordement.	ml	400		
116	Construction de regard de visite du type préfabriqué en béton de 1,00 m de diamètre intérieur, compris cunettes, échelons galvanisés, le tampon fonte de norme NF, de type PAMREX, NORINCO... ou similaire, agréé par le maître d'œuvre et de série lourde pour chaussée (poids > 100 kg) pour des profondeurs jusqu'à 1,70 m :				
116.01	Regard pouvant être terminé en une seule phase (avec mise à niveau définitif du tampon).	u	1		
117	Raccordement du réseau à construire sur fossé existant comprenant le contrôle de l'altimétrie de raccordement, la traversée du talus et sa réfection à l'identique, la reprise du fossé en amont et avant sur 10 ml, ...	Forf.	1		
118	Fourniture et pose de regard 40x40 avec cheminée béton et tampon fonte C250 y compris terrassement, évacuation des déblais, remise en état à l'identique du fond de forme et raccordement amont-aval des drains	U	4		
<b>Sous-total H.T. - Phase provisoire</b>					
<b>TOTAL H.T. – LOT</b>					
<b>T.V.A. 20 %</b>					
<b>LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE - TOTAL T.T.C.</b>					

LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE				22 236 DDE	
N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT

Fait à le

Le ou Les Entrepreneurs  
(cachet et signature)

Bon pour accord

Fait à le

Le Maître de l'Ouvrage  
(cachet et signature)