

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

VILLE DE
BÉNOÛDET

MISES A NIVEAU REGARDS EAUX PLUVIALES - BENOÛDET

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

(B.P.U.) à compléter

PROCEDURE ADPATEE

(article 28 du code des Marchés Publics)

| LOT Mises à niveau eaux pluviales | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| N° | DESIGNATION DES PRIX ET PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES (HORS TAXES) | Unités | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE (HT) |
| NOTA | <ul style="list-style-type: none"> * L'entreprise devra toutes les implantations nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la route * L'entreprise devra toute signalisation (temporaire ou permanente) de chantier sur la rue concernée pendant toute la durée des travaux, et après demande d'autorisation de voirie auprès des services municipaux de la voirie * L'entreprise devra maintenir l'accès des riverains et des commerces pendant toute la durée des travaux * L'entreprise devra toutes les installations de chantier réglementaires pendant toute la durée du chantier * Les travaux peuvent faire l'objet de bons de commande séparés en plusieurs phases | | |
| 100 | Installation de chantier, comprenant la mise en œuvre du matériel conforme à la réglementation du travail et l'amenée du matériel, engins et matériaux sur le chantier. Le Forfait: | Forf. | |
| 101 | Mise à niveau de tampon d'eaux pluviales sous tapis d'enrobés par l'emploi d'une carroteuse à section circulaire, l'évacuation de tous déblais en décharge appropriée, les travaux de maçonnerie pour réglage du tampon selon la pente, le scellement et le remplissage de la périphérie à l'aide d'enrobé 0/6 noir, la réalisation des joints sur le périmètre à l'émulsion de bitume sablée, le balayage (pour des hauteurs à remonter de 5 à 10cm) et toutes sujétions. L'unité: | U | |
| 102 | Mise à niveau de tampon d'eaux pluviales sous tapis d'enrobés de chaussée ou trottoir, comprenant la découpe des enrobés, l'évacuation de tous déblais en décharge appropriée, les travaux de maçonnerie pour réglage du tampon selon la pente, le scellement et le remplissage de la périphérie à l'aide d'enrobé 0/6 noir, la réalisation des joints sur le périmètre à l'émulsion de bitume sablée, le balayage (pour des hauteurs à remonter de 5 à 10cm) et toutes sujétions. L'unité: | U | |
| 103 | Mise à niveau de tampon d'eaux pluviales dans espaces verts ou sous cheminement en sable stabilisé, comprenant le terrassement, l'évacuation de tous déblais en décharge appropriée, les travaux de maçonnerie pour réglage du tampon selon la pente, le scellement et le remplissage de la périphérie à l'aide de GNT-B 0/315, (pour des hauteurs à remonter de 5 à 20cm) et toutes sujétions. L'unité: | U | |
| 104 | Mise à niveau de tampon d'eaux pluviales sous béton désactivé, comprenant la le sciage du béton aurour du regard sur environ 1,20 m², l'évacuation de tous déblais en décharge appropriée (épaisseur moyenne) 12cm, les travaux de maçonnerie pour réglage du tampon selon la pente, le scellement et remplissage au béton jusqu'à la côte -12cm, et la fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé beige (4/6) sur une épaisseur de 12cm, la réalisation des joints de dilatation, le balayage et toutes sujétions. Le mètre carré: | m² | |
| 105 | Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 4, 0/14 sur une épaisseur de 12cm après cylindrage, main d'oeuvre et toutes sujétions. Le mètre carré: | m² | |
| 106 | Fourniture et mise en oeuvre de matériaux GNT-B 0/315 , compris cylindrage et toutes sujétions. La tonne: | T | |
| 107 | Remplacement de cône de regard béton existant, comprenant l'enlèvement et l'évacuation en décharge du cône existant, la fourniture et mise en oeuvre d'un cône de hauteur 45cm, série lourde, norme NF, le remblaiement de la périphérie à l'aide de GNTB 0/315 soigneusement cylindré, la remise en place et scellement du tampon fonte, main d'oeuvre et toutes sujétions. L'unité : | U | |
| 108 | Remplacement de cône de regard béton existant, comprenant l'enlèvement et l'évacuation en décharge du cône existant, la fourniture et mise en oeuvre d'un cône de hauteur 60cm, série lourde, norme NF, le remblaiement de la périphérie à l'aide de GNTB 0/315 soigneusement cylindré, la remise en place et scellement du tampon fonte, main d'oeuvre et toutes sujétions. L'unité : | U | |
| 109 | Remplacement de cône de regard béton existant, comprenant l'enlèvement et l'évacuation en décharge du cône existant, la fourniture et mise en oeuvre d'un cône de hauteur 75mm, série lourde, norme NF, le remblaiement de la périphérie à l'aide de GNTB 0/315 soigneusement cylindré, la remise en place et scellement du tampon fonte, main d'oeuvre et toutes sujétions. | | |

| LOT Mises à niveau eaux pluviales | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| N° | DESIGNATION DES PRIX ET PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES (HORS TAXES) | Unités | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRE (HT) |
| | L'unité : | U | |
| 110 | Réalisation d'une bicouche gravillonnée à l'émulsion de bitume sur voirie, comprenant : le cloutage du support en gravillons 10/14, à raison de 10 l/m ² , émulsion à 2,5 Kg/m ² et gravillons 6/10 à raison de 10 l/m ² , émulsion à 2 Kg/m ² et gravillons 2/4 à raison de 5 l/m ² Le mètre carré: | m ² | |
| 111 | Découpe de chaussée à la scie comprenant main d'oeuvre et toutes sujétions. Le mètre linéaire: | ml | |
| 112 | Dépose de bordures T2 existantes comprenant les terrassements, dépose et évacuation des bordures en décharge, dépose et évacuation des semelles béton, évacuation de tous déblais en décharge agréée et toutes sujétions. Le mètre linéaire: | ml | |
| 113 | Fourniture et pose de bordures de type T2 béton lisse de classe U (Norme NF), y compris terrassement, lit de pose béton de 15 cm moyen, reprise éventuelle de la chaussée après pose, joints en ciment, solins de calage à l'arrière sur toute la longueur de, main d'oeuvre et toutes sujétions. Le mètre linéaire: | ml | |
| 114 | Fourniture et pose de bordures de type T2 béton granité de classe U (Norme NF), y compris terrassement, lit de pose béton de 15 cm moyen, reprise éventuelle de la chaussée après pose, joints en ciment, solins de calage à l'arrière sur toute la longueur de, main d'oeuvre et toutes sujétions. Le mètre linéaire: | ml | |
| 115 | Préparation de support avant plantation des gazons : réglage de la terre abimée ou retroussée lors des travaux, sur l'ensemble des pelouses; ce prix comprend, l'émiettement, épierrage et évacuation hors du site des déchets impropres à la plantation, nivellement paysager soigné à la pelle mécanique et raccords sur les bordures pour les pelouses. Ce poste comprend également le désherbage chimique par application, 3 semaines avant les travaux culturaux, d'un herbicide possédant une matière active à base de glyphosate; modelé et dressage des surfaces au râteau, compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. Le mètre carré: | m ² | |
| 116 | GAZON: ré-ensemencement des espaces de publics et privés; compris dernier ameublissement et réglage définitif au râteau, fourniture et épandage d'engrais, puis fourniture et épandage d'un mélange de graines, pour terrains à usage de loisirs avec piétinement faible, de type "gazon rustique" à raison de 40 à 50 gr/m ² ; compris son enfouissement et plombage des surfaces. Le prix comprend aussi les deux premières tontes avec traitement sélectif, compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. Le mètre carré: | m ² | |
| 117 | Reprofilage et finition de cheminement piéton sable stabilisé à la chaux, comprenant la fourniture, le malaxage en centrale avec dosage approprié de chaux, le transport, la mise en oeuvre et le cylindrage (cylindre vibrant lourd puis cylindre pneumatique - 15 passes en tout point) de sable 0/4 ou 0/6 traité à la chaux, compris les formes de pente, les raccordements sur les autres allées, et toutes sujétions, Sur une épaisseur de 4 cm après compactage Le mètre carré: | m ² | |

Fait à

le

Le ou les Entrepreneurs
(cachet et signature)

Bon pour accord

Fait à

le

Le Maître de l'Ouvrage
(Cachet et signature)