

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

VILLE DE
BÉNOËDET

MISES A NIVEAU REGARDS EAUX PLUVIALES - BENODET

DETAIL ESTIMATIF FICTIF

(D.E.) à compléter

PROCEDURE ADPATEE

(article 28 du code des Marchés Publics)

N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
NOTA	* L'entreprise devra toutes les implantations nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la route * L'entreprise devra toute signalisation (temporaire ou permanente) de chantier sur la rue concernée pendant toute la durée des travaux, et après demande d'autorisation de voirie auprès des services municipaux de la voirie * L'entreprise devra maintenir l'accès des riverains pendant toute la durée des travaux				
	<u>INTERVENTION EN DOMAINE PUBLIC</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
101	Mise à niveau de tampon de regards EP avec emploi d'une carroteuse	u	40		
102	Mise à niveau de tampons de regard EP par découpe manuelle	u	5		
103	Mise à niveau de tampons de regard EP sous chemins en sable ou gazon	u	12		
104	Mise à niveau de tampons de regard EP dans béton désactivé	u	PM		
105	Grave Bitume 0/14	m²	100		
106	GNT-B 0/315	T	10		
107	Remplacement de cône existant par cône de 45	u	PM		
108	Remplacement de cône existant par cône de 60	u	PM		
109	Remplacement de cône existant par cône de 75	u	PM		
110	Bicouche	m²	100		
111	Découpe de chaussée à la scie	ml	PM		
112	Dépose et évacuation de bordures T2	ml	20		
113	Fourniture et pose de bordures T2 béton	ml	20		
114	Fourniture et pose de bordures T2 béton granité	ml	PM		
115	Préparation de support avant réalisation de pelouses	m²	100		
116	Réalisation de gazon	m²	100		
117	Sable stabilisé	m²	100		
	Sous TOTAL intervention domaine public				
	<u>INTERVENTION EN DOMAINE PRIVE</u>				
100	Installation de chantier	Forf.	1		
101	Mise à niveau de tampon de regards EP avec emploi d'une carroteuse	u	PM		
102	Mise à niveau de tampons de regard EP par découpe manuelle	u	10		
103	Mise à niveau de tampons de regard EP sous chemins en sable ou gazon	u	25		
104	Mise à niveau de tampons de regard EP dans béton désactivé	u	PM		
105	Grave Bitume 0/14	m²	PM		
106	GNT-B 0/315	T	10		
107	Remplacement de cône existant par cône de 45	u	5		
108	Remplacement de cône existant par cône de 60	u	5		
109	Remplacement de cône existant par cône de 75	u	5		
110	Bicouche	m²	PM		
111	Découpe de chaussée à la scie	ml	PM		
112	Dépose et évacuation de bordures T2	ml	PM		
113	Fourniture et pose de bordures T2 béton	ml	PM		
114	Fourniture et pose de bordures T2 béton granité	ml	PM		
115	Préparation de support avant réalisation de pelouses	m²	100		
116	Réalisation de gazon	m²	100		
117	Sable stabilisé	m²	100		
	Sous TOTAL intervention domaine privé				

N°	DESIGNATION DES PRIX	Unité	Qtés	PU HT	Total HT
	<u>RECAPITULATIF</u>				
	TOTAL H.T.(Domaine Public + Domaine privé)				
	T.V.A. 20 %				
	TOTAL T.T.C. (Domaine Public + Domaine privé)				

Fait à

le

Le ou les Entrepreneurs
(cachet et signature)

Bon pour accord

Fait à

le

Le Maître de l'Ouvrage
(Cachet et signature)