

COMMUNE DE HUELGOAT

AEP programme 2015

LOTISSEMENT DU FAO

DETAIL ESTIMATIF

N° Prix	Désignation	Unités	Quantité	Prix Unitaire	Montant H.T
1	Plan de récolement pour l'ensemble du réseau	Forfait	1		
2	Préparation, Installation technique de chantier et Signalisation temporaire	Forfait	1		
3	Raccordement au réseau AEP existant	Forfait	6		
4	Canalisation pression PVC à joints - D90 mm, série 16 bars, y compris sciages de chaussée + tranchée + grillage avertisseur + remblaiements + réfection définitive en enrobés sur 1 m de largeur	ml	800		
5	P-V pour rencontre de câbles ou de canalisation le long de la tranchée	ml	800		
6	P-V tranchée en terrain rocheux (environ 35%)	ml	280		
7	Robinet-vanne Ø 40 mm, y compris toutes pièces de raccordement	U	1		
8	Robinet-vanne Ø 60 mm, y compris toutes pièces de raccordement	U	2		
9	Robinet-vanne Ø 80 mm, y compris toutes pièces de raccordement	U	3		
10	Reprise des branchements existants, y compris robinets et colliers de prise en charge	Unités	45		
11	Purge équipée d'un robinet-vanne Ø 40mm (point bas du réseau)	U	2		
12	Ventouse (point haut du réseau)	U	1		
13	Té de raccordement D80 / D80	U	3		
14	Té de raccordement D80 / D63	U	2		
15	Té de raccordement D80 / D50	U	1		
16	Enlèvement des anciennes bouches à clé	U	51		
17	Bouche à clé	U	51		
18	BETON DOSE à 200 kg DE CIMENT par mètre cube	M3	5		
19	Mise en service du réseau	Forfait	1		

TOTAL H.T.

TVA 20 %

TOTAL TTC