

---

**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**

<b>BORDEREAU DES PRIX</b>
---------------------------

**( B.P. )**

<b>Maître de l'ouvrage</b>
----------------------------

COMMUNE DE CLEDER
-------------------

<b>Objet du marché</b>
------------------------

Doublement de l'exutoire de Kervaliou
---------------------------------------

**Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros**

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
010	<p><b>INSTALLATION TECHNIQUE DE CHANTIER</b>            Ce prix rémunère :            Ce prix rémunère l'amenée sur chantier et le repliement en fin de travaux de toutes les installations nécessaires à la bonne marche du chantier. Il comprend notamment les locaux à mettre à la disposition du personnel, conformément aux dispositions des décrets 65.48 et 77.996 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du Travail (titre II-Hygiène et sécurité des travailleurs) y compris signalisation conformément aux textes en vigueur. Ce prix s'applique au forfait.</p> <p>LE FORFAIT: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
020	<p><b>PIQUETAGE</b>            Ce prix rémunère :            Tous les travaux de topographie et d'implantation des ouvrages pendant toute la durée du chantier. Il tient compte des résultats des DICT et sera conforme aux données issues des résultats de l'étude hydromorphologique intégrée au CCTP. Ce prix s'applique au forfait.</p> <p>LE FORFAIT: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
030	<p><b>DEMOLITION DE MUR EN PIERRES</b>            Ce prix rémunère :            La démolition de murs en pierres.            Le nettoyage du chantier.            L'évacuation des déblais à la décharge.</p> <p>LE METRE CUBE : _____</p>	<p>_____ , _____</p>
040	<p><b>TERRASSEMENT PLEINE MASSE</b>            Ce prix rémunère :            L'exécution de déblais en terrain de toutes natures sur une hauteur suffisante à la bonne réalisation du chantier, y compris toutes sujétions de piquetage, d'implantation, d'extraction, de chargement et de transport des déblais pour un réemploi en remblais ou une mise en décharge</p> <p>LE METRE CUBE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
050	<p><b>REMBLAIS PROVENANT DE DEBLAIS</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre cube, la mise en œuvre en remblais de déblais issus du site. Il comprend notamment le chargement, le transport, le déchargement, le compactage, la remise en état du site de stockage et toutes sujétions relatives à la bonne exécution de la prestation.</p> <p>LE METRE CUBE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
060	<p><b>BLINDAGE</b>            Ce prix rémunère :            La fourniture, la mise en œuvre, la dépose de dispositifs de protections des travailleurs au delà d'une hauteur de tranchée de 1,30m et jusqu'à la profondeur nécessaire à la bonne réalisation du chantier conformément aux recommandations du CCTG correspondant. Ce prix s'entend au m<sup>2</sup> de paroi soutenue.</p> <p>LE METRE CARRE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
070	<p><b>PREPARATION DU FOND DE FORME</b>            Ce prix rémunère :            Les travaux de préparation, de nivellement et de compactage du fond de forme, notamment le réglage des surfaces à leur côtes définitives et reprise éventuelle.</p> <p>LE METRE CARRE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
080	<p><b>CADRE PREFABRIQUE A FOND PLAT</b>            Ce prix rémunère :            Au mètre, la fourniture et la mise en œuvre de cadre préfabriqué à fond plat pour passage hydraulique de section utile 110 X 55 cm. Le dispositif disposera en amont d'un élément d'entonnement adapté. Ces cadres devront correspondre aux dernières réglementations en vigueur et la mise en œuvre ne sera effective qu'après validation du maître d'ouvrage.</p> <p>LE METRE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
090	<p><b>CLAPET A MAREE</b>            Ce prix rémunère :            La confection d'un dispositif anti-retour monté sur charnières et basé sur le principe des différences de pression entre l'amont et l'aval de l'ouvrage. Celui-ci empêchera l'eau de mer d'envahir les terres lors de la marée haute et laissera l'eau douce s'évacuer lors de la marée basse. Toutes les parties métalliques seront en acier inoxydable de classe 316L. Les parties bois, le cas échéant, seront de qualité dite « marine ». Le prix comprend toutes sujétions de fixation, d'étanchéité avec les éléments cadre préfabriqués. La mise en œuvre ne sera effective qu'après accord du maître d'ouvrage.</p> <p>L'UNITE : _____</p>	<p>_____ , _____</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)	Prix unitaire en chiffres (HT)
100	<p>ENROCHEMENT</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'enrochements pour le maintient de l'extrémité aval de l'exutoire. Les blocs seront triés et auront un poids compris entre 500 et 3000 kg. Il seront amenés sur site et posés avec soin de façon à assurer leur stabilité. L'ancrage de l'enrochement sera suffisant afin de prévenir tout affouillement pouvant conduire à sa déstabilisation. La fourniture et la mise en place du géotextile sont compris dans le présent prix.</p> <p>LE METRE CUBE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
110	<p>BETON DOSE A 300 KG/M3</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 300kg de ciment par mètre cube pour la reprise d'ouvrages existants et pour l'enrobage éventuel de conduites existantes ou à créer y compris fibrage ou ferrailage si nécessaire, toutes sujétions comprises.</p> <p>LE METRE CUBE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
120	<p>BETON PRISE MER DOSE A 300 KG/M3</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de béton de classe C35/45 XA2 prise mer, dosé à 300kg de ciment par mètre cube pour la reprise d'ouvrages existants et pour l'enrobage éventuel de conduites existantes ou à créer y compris fibrage ou ferrailage si nécessaire, toutes sujétions comprises.</p> <p>LE METRE CUBE: _____</p>	<p>_____ , _____</p>
130	<p>DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>L'établissement du dossier de récolement des ouvrages, comprenant plans certifiés conformes à l'exécution, note de calcul, plans, méthodes, etc... Il comprendra la totalité des détails concernant les ouvrages réalisés, ainsi que les notices de fonctionnement éventuelles. Il sera rémunéré à l'entrepreneur après acceptation du dossier par le Maître d'ouvrage.</p> <p>LE FORFAIT: _____</p>	<p>_____ , _____</p>